

Piemonte, Torino, 09/11/2023

STATALE DEL SEMPIONE, ANAS: AL VIA LA SOSTITUZIONE DI DUE PONTI A ORNAVASSO (VCO)

Icone comunicati ingegneria

- **lungo la carreggiata nord**
- **circolazione deviata sulla viabilità locale tra Premosello e Anzola**
- **riapertura del tratto prevista entro aprile 2024**

Torino, 9 novembre 2023

Anas ha programmato gli interventi di sostituzione di due ponti contigui lungo la carreggiata in direzione nord/Sempione della statale 33 “del Sempione” all’altezza del km 102, a Ornavasso (VCO).

Il progetto di intervento prevede la demolizione dei due ponti e il **varo di nuovi impalcati in acciaio corten lunghi 36 metri ciascuno**, le cui componenti metalliche sono state già realizzate presso l’officina meccanica incaricata. L’assemblaggio degli impalcati avverrà direttamente in loco nelle aree predisposte a terra nel corso delle scorse settimane.

Per consentire l’esecuzione degli interventi in piena sicurezza, **a partire da lunedì 13 novembre alle ore 12:00 la carreggiata nord sarà chiusa al traffico con uscita obbligatoria allo svincolo di Premosello Chiovenda (km 101,400), proseguimento sulla viabilità provinciale (SP166 e SP65) e rientro sulla statale 33 allo svincolo di Anzola d’Ossola (km 104,400)**. Lungo il percorso alternativo, lungo circa 3,5 km, sarà installata apposita cartellonistica di indicazione. L’investimento complessivo per la sostituzione dei due viadotti ammonta a circa **3,1 milioni di euro**.

I lavori preparatori sono stati avviati a **fine settembre** con la predisposizione del cantiere al di sotto dei ponti, la realizzazione di piste per i mezzi d’opera e delle aree di stoccaggio oltre al guado sul Rio Blet.

Il progetto di demolizione e ricostruzione degli impalcati è stato avviato in esito alla campagna periodica di ispezioni che Anas esegue su tutti i ponti e i viadotti in gestione proprio per verificare lo stato di salute delle opere e programmare eventuali interventi di manutenzione. Il medesimo intervento interesserà un altro viadotto all’altezza dello svincolo di Villadossola (km 118,950) in direzione nord e a seguire i tre ponti corrispondenti lungo la carreggiata in direzione sud.

Sulle tre infrastrutture è stato attivato il restringimento della carreggiata per garantire il transito in sicurezza a tutte le categorie di veicoli, compresi i mezzi pesanti, fino al completamento delle attività di sostituzione degli impalcati.

Il completamento dei lavori è previsto **entro marzo 2024** e, compatibilmente con le operazioni di collaudo delle opere, **la riapertura al traffico del tratto tra Premosello Chiovenda e Anzola d'Ossola è prevista entro aprile 2024**.

Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Inoltre, si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.
