

**Oggetto: SS.SS. 4DIR - 79- 701 - 730 - 17 - Interventi di manutenzione programmata per la potatura e l'abbattimento di essenze arboree pericolose e taglio dell'erba infestante. - 1^ Stralcio.**

**Importo Lordo Servizio: Euro 550.048,72 (diconsi Euro cinquecentocinquantamilaquarantotto/72) di cui € 515.247,51 per lavori ed € 34.801,21 per oneri sulla sicurezza, oltre I.V.A.**

## ELENCO PREZZO SICUREZZA

**Struttura Territoriale Lazio**  
Viale B. Rizzieri, 142 - 00173 Roma T [+39] 06 722911 - F [+39] 06 72291412  
Pec [anas.lazio@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.lazio@postacert.stradeanas.it) - [www.stradeanas.it](http://www.stradeanas.it)

**Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane**  
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.  
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)  
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224  
Pec [anas@postacert.stradeanas.it](mailto:anas@postacert.stradeanas.it)

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003





N° d'Ord. e E.P. 2023 Rev01	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario
1 SIC.02.02.001.a	<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</b> <b>ELMETTO DI SICUREZZA</b> Con marchiatura CE e validità di utilizzo non scaduta. - lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - in POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ Con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO	cad	0,16
2 SIC.02.02.010.2.a	<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</b> <b>MASCHERA DI PROTEZIONE</b> Fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - SENZA VALVOLA (MONOUSO) PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO	cad	0,17
3 SIC.02.02.025.1.a	<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</b> <b>GUANTI DI PROTEZIONE</b> Fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - in TESSUTO con protezione termica fino 150°. PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO	cad	0,62
4 SIC.02.02.035	<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</b> <b>TUTA AD ALTA VISIBILITÀ</b> Di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO	cad	0,48
5 SIC.02.02.065	<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</b> <b>SCARPE DA LAVORO</b>		

N° d'Ord. e E.P. 2023 Rev01	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario
6 SIC.04.05.001	<p>lavorazioni interferenti. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori scivolamento, resistenti agli idrocarburi, olii e solventi, fornite dal datore di lavoro e usate PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO</p> <p><b>MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA</b> <b>ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO</b> <b>PACCO DI MEDICAZIONE</b> Secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; - il reintegro del contenuto; - il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; - l'allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del contenuto, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la Per tutta la durata dei lavori</p>	cad	0,24
7 SIC.04.05.005.b	<p><b>MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA</b> <b>ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO</b> <b>CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO</b> Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; - il reintegro del contenuto; - il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; - l'allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della cassetta di medicazione, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori - per oltre DUE DIPENDENTI</p>	cad	96,71
8	<p><b>MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA</b> <b>ATTREZZATURE ANTINCENDIO</b> <b>ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA</b> Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile. - per il PRIMO MESE O FRAZIONE per ogni mese in più</p>	cad cad	228,29 4,15
9 SIC.04.04.010.2.A	<p><b>NOLO DI IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE-A 2 VIE - POSA, RIMOZIONE E NOLO PRIMO GIORNO</b> Impianto semaforico mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono compresi:l'uso per la durata della fase che prevede l'impianto semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; la ricarica delle batterie; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto semaforico. Misurato per ogni giorno d'uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.  - CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 2 VIE - PER IL PRIMO GIORNO DI UTILIZZO</p>	cad	89,13
10 SIC.04.04.010.2.B	<p><b>NOLO DI IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE - A 2 VIE - NOLO GIORNI SUCCESSIVI AL PRIMO</b></p>		

N° d'Ord. e E.P. 2023 Rev01	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario
11	<p>Impianto semaforico mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede l'impianto semaforico al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; la ricarica delle batterie; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto semaforico. Misurato per ogni giorno d'uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>- CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 2 VIE - PER IL PRIMO GIORNO DI UTILIZZO</p>	cad	18,58
SIC.04.02.030.16.3.B	SEGNALETICA TEMPORANEA - PER LA CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA/SORPASSO SU CARREGGIATA A DUE CORSIE - RIF. TAV. 16/17 - NOLEGGIO - PER CANTIERI DI DURATA SUPERIORE A 2 GG ED INFERIORI AD UN MESE	gg.	27,58
SIC.04.02.030.16.3.c	SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI (%)	%	0,30
12	<p>Per zona lavori di estensione superiore a 22,50 m, per ogni ml in più</p> <p>SEGNALETICA TEMPORANEA - PER LA CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA/SORPASSO SU CARREGGIATA A DUE CORSIE - RIF. TAV. 16/17 - NOLEGGIO - PER CANTIERI DI DURATA SUPERIORE A 2 GG ED INFERIORI AD UN MESE</p>	gg.	24,86
SIC.04.02.030.64.3.B	SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI (%)	%	0,30
SIC.04.02.030.64.3.c	Per zona lavori di estensione superiore a 22,50 m, per ogni ml in più	%	0,30
13	<p>SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2</p> <p>LATO/DIAMETRO CM 120 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p>	cad	44,29
SIC.04.02.001.3.a	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	cad	9,39
SIC.04.02.001.3.b			
14	<p>SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2</p> <p>DIAMETRO/LATO CM 90 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p>	cad	44,68
SIC.04.02.005.3.a	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	cad	9,87
SIC.04.02.005.3.b			
15	<p>PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2</p> <p>DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p>	mq	76,27
SIC.04.02.010.3.a	PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	mq	16,18
SIC.04.02.010.3.b			
16	<p>CONI IN GOMMA</p> <p>CONO ALTEZZA CM 50</p>	cad	0,36
SIC.04.03.001.b			
17	<p>SACCHETTI DI ZAVORRA</p> <p>per cartelli stradali, forniti e posti in opera.</p>	cad	0,26
SIC.04.03.015			
<p>IL Progettista ING. LUIGI CARBONE</p>			

