

**Commissario straordinario per il Giubileo 2025**



## **INTERVENTO N° 5 (ex 8)**

### **Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione.**

Interventi di manutenzione straordinaria di potatura, abbattimenti e riqualificazione delle opere in verde in t.s. lungo le strade della Grande Viabilità di Città Metropolitana di Roma Capitale - Interventi anche notturni.

Provincia	RM	Codice SIL/PPM	ATMERM00053	Classifica Amm.va	
Struttura Territoriale	Lazio		GIUBILEO 2025		
Responsabile del Procedimento			Ing. Alessandro Malizia		
CUP SLAVE:			F87H22005500001		

## **ELENCO PREZZI**

<b>Il progettista</b>	<b>Visto: Il Responsabile del Procedimento</b>
<b>Ing. Rosa Donato</b> 	<b>Ing. Alessandro Malizia</b> 

#### **Struttura Territoriale Lazio**

Viale B. Rizzieri, 142 - 00173 Roma T [+39] 06 722911 - F [+39] 06 72291412  
Pec anas.lazio@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

#### **Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane**

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it


Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b><u>VOCIA MISURA</u></b>		
Nr. 1 CE.27.20.01. 38	COSTI ELEMENTARI - CODICE CER - CODICI CER CLASSE 20: RIF ... 38 - LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE "20 01 37"  (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata <b>euro (novanta/00)</b>	t	90,00
Nr. 2 E.04.016.a	PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE PER TRATTI OLTRE I PRIMI 400 ML - - PER LAVORI ESEGUITI LATERALMENTE In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per la rimozione di materiali depositati, nonché gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico. <b>euro (zero/65)</b>	ml	0,65
Nr. 3 E.04.016.b	PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE PER TRATTI ... VORI ESEGUITI IN CORRISPONDENZA DI SPARTITRAFFICO CENTRALE idem c.s. ...presenza di traffico. <b>euro (zero/56)</b>	ml	0,56
Nr. 4 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE - - SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. <b>euro (due/33)</b>	m³	2,33
Nr. 5 F.01.003	FORNITURA DI IDONEO TERRENO AGRARIO PER RICARICHI DELLA BANCHINA LATERALE E DI QUELLA CENTRALE SPARTITRAFFICO Per la formazione di aiuole proveniente da scotico superficiale di terreno a destinazione agraria, prelevato ad una profondità massima di m1,00, compresa la cavatura, il carico, il trasporto da qualsiasi distanza, lo scarico a piè d'opera, misurato in soffice su autocarro. <b>euro (quindici/32)</b>	m³	15,32
Nr. 6 F.01.004	SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. <b>euro (zero/98)</b>	m²	0,98
Nr. 7 F.01.007	SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE, AIUOLE SPARTITRAFFICO Con semi da prato compresi semi di trifoglio repens compreso le necessarie forniture, il dissodamento, la concimazione, eventuale riporto di terreno uniforme e innaffiamento sino alla germinazione, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. <b>euro (zero/75)</b>	m²	0,75
Nr. 8 F.01.013	RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN BANCHINA O SCARPATA Su pertinenze stradali o muri a secco, compreso ogni onere per il trasporto e il completo smaltimento, per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. <b>euro (uno/46)</b>	m²	1,46
Nr. 9 F.02.017.a	PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIP ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 Le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, salvo quanto previsto dal D.Lgs 241/05 relativo agli organismi nocivi da quarantena. NB: la circonferenza del fusto degli alberi va misurata ad una altezza di 1,30 m dal Piano Campagna; l'altezza dell'albero va misurata dalla radice alla chioma. In buche di dimensione non inferiore a 50 cm di diametro e di sufficiente profondità, compreso palo tutore e garanzia di attecchimento per 24 mesi dall'impianto, compreso l'onere dell'annaffiamento durante il periodo, la registrazione dei legacci o la liberazione dal palo tutore se opportuna, il reimpianto anche ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonché ogni altro onere o prestazione. <b>euro (ottantacinque/93)</b>	cad	85,93
Nr. 10 F.02.017.c	PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIP ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 30/35 idem c.s. ...onere o prestazione. <b>euro (seicentosessantauno/50)</b>	cad	661,50
Nr. 11 F.03.024.b	PULIZIA DI MATERIE VEGETALI SU CUNETTE STRADALI O IN CUNETTE - - IN TERRA DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ/ML 0,40 Alla base di opere d'arte eseguito con trattore o con decespugliatore a mano, comprendente la eliminazione di erbe, rovi, ecc. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta. <b>euro (zero/61)</b>	ml	0,61
Nr. 12 F.04.001.a	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN ... IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, la pulizia del piano viabile, compreso inoltre ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (zero/31)</b>	ml	0,31
Nr. 13 F.04.001.b	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN ... R OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 idem c.s. ...presenza di traffico. <b>euro (zero/24)</b>	ml	0,24
Nr. 14 F.04.005.a	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOT ... TE E BANCHETTONI STRADALI - - PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00 dal bordo bitumato compreso l'onere della rifinitura del taglio dell'erba attorno ai sostegni di segnali, alberature, recinzioni, gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta e la pulizia del piano viabile, nonchè della triturazione del materiale di risulta e lo spandimento uniforme sulle superfici sfalciate. Compreso inoltre ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. <b>euro (zero/30)</b>	m²	0,30
Nr. 15 F.04.005.b	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOT ... I - - PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO idem c.s. ...presenza di traffico. <b>euro (zero/24)</b>	m²	0,24
Nr. 16 F.04.014.a	DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI STRADALI - - PER LA LARGHEZZA MEDIA SINO A M 1,00 Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate stradali anche in presenza di cordoli, muri di contenimento, barriere, e segnalimiti con attrezzatura meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce, ecc), compreso ogni onere per l'asportazione di vegetazione infestante, l'aspiratore e il carrello raccogliërba, gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta e la pulizia del piano viabile. Compreso inoltre ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. <b>euro (zero/28)</b>	ml	0,28
Nr. 17 F.04.014.b	DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI STRADALI - - PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,01 A 1,50 idem c.s. ...presenza di traffico. <b>euro (zero/34)</b>	ml	0,34
Nr. 18 F.04.017.a	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA SUL ... A CENTRALE SPARTITRAFFICO - - PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE Delimitata da barriera stradale comunque costituita, sia libera da piantagioni arbustive che impiantata con siepi antiabbaglianti, compreso l'onere del taglio delle erbe striscianti, lo sfalcio attorno ai paletti del sicurvìa ed ai sostegni dei cartelli segnaletici nonchè la pulizia alla base delle barriere, gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta e la pulizia del piano viabile. Compreso inoltre ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. <b>euro (zero/42)</b>	m²	0,42
Nr. 19 F.04.017.b	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA SUL ... O - - PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO idem c.s. ...presenza di traffico. <b>euro (zero/37)</b>	m²	0,37
Nr. 20 F.04.018	ESTIRPAZIONE DI ESSENZE VERDI E DI PICCOLE ESSENZE ARBUSTIVE SULLO SPARTITRAFFICO Anche in presenza di barriere, cordoli eseguito con attrezzatura meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce, ecc), compreso ogni onere per l'asportazione di vegetazione infestante, compreso l'aspiratore e il carrello raccogliërba, gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta e la pulizia del piano viabile. Compreso inoltre ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. <b>euro (zero/09)</b>	ml	0,09
Nr. 21 F.04.022	PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA Eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e motoseghe, per diametri arbustivi fino a 25 cm, compresa la cippatura del frascame, il suo accumulo, gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta e la pulizia del piano viabile, compreso il sezionamento ed accumulo in aree indicate dalla D.L. del materiale legnoso utilizzabile, il tutto in modo da ottenere un'area perfettamente pulita e sgombra da qualsiasi vegetazione, anche in presenza di traffico. Per ogni mq. <b>euro (zero/90)</b>	m²	0,90
Nr. 22 F.04.026	SARCHIATURA E SCERBATURA DI SIEPI E/O ESSENZE ARBUSTIVE Poste a dimora in spartitraffico centrale o parcheggio o scarpate, da eseguirsi a mano o con mezzi meccanici senza danneggiare la piantagione o senza che il materiale terroso e gli eventuali sassi presenti che venissero portati alla superficie con la lavorazione, fuoriescano dallo spartitraffico, compreso l'onere della pulizia del piano viabile dopo l'intervento, gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta. Compreso inoltre ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola, anche in presenza di traffico. <b>euro (zero/36)</b>	m²	0,36
Nr. 23 F.04.027.a	POTATURA DI RIGENERAZIONE E DI RIMONDA ESEGUITA SU PIANTE ESISTENTI - - DI ALTEZZA FINO A M 6,00 Compreso ogni onere relativo alla mano d'opera specializzata, alla attrezzatura ed alla raccolta dei materiali di risulta delle lavorazioni, gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta. Compreso inoltre ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola, anche in presenza di traffico. <b>euro (quarantacinque/60)</b>	cad	45,60
Nr. 24	POTATURA DI RIGENERAZIONE E DI RIMONDA ESEGUITA SU PIANTE ESISTENTI - - DI ALTEZZA SUPERIORE A M 6,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
F.04.027.b	idem c.s. ...presenza di traffico. <b>euro (novantaquattro/36)</b>	cad	94,36
Nr. 25 F.04.027.e	POTATURA DI RIGENERAZIONE E DI RIMONDA ESEGUITA SU PIANTE ... CESPUGLI DI VARIA ESSENZA LUNGO LO SPARTITRAFFICO CENTRALE idem c.s. ...presenza di traffico. <b>euro (quattro/67)</b>	cad	4,67
Nr. 26 F.04.027.f	POTATURA DI RIGENERAZIONE E DI RIMONDA ESEGUITA SU PIANTE ... CESPUGLI DI VARIA ESSENZA SU BANCHINE O ARGINELLI STRADALI idem c.s. ...presenza di traffico. <b>euro (quattro/10)</b>	cad	4,10
Nr. 27 F.04.033.a	TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI - - CON MEZZI MECCANICI Comprese le essenze arboree, novelleti e spessine di circonferenza fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, la pulizia del piano viabile e ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. <b>euro (zero/98)</b>	m²	0,98
Nr. 28 F.04.033.b	TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI - ... REZZO ALL' ESECUZIONE DEL TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI (%) idem c.s. ...presenza di traffico. Per una fascia non superiore a m1,00 in corrispondenza di barriere metalliche laterali o spartitraffico. <b>euro (tredici/00)</b>	%	13,00
Nr. 29 F.04.033.c	TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI - ... EGUIRE A MANO SU SCARPATE INACCESSIBILI AI MEZZI MECCANICI idem c.s. ...presenza di traffico. Sia dalla sede stradale (presenza di barriere e/o altri manufatti) che dal piede della scarpata, ivi incluso l'onere della sminuzzatura in minime parti delle canne stesse. <b>euro (due/20)</b>	m²	2,20
Nr. 30 F.04.042.a	POTATURA DI SIEPI ANTIABBAGLIANTI POSTE NELLO SPARTITRAFFICO - - PER ALTEZZA DI SIEPE FINO A M 1,50 Comprendente i tagli laterali con eliminazione di tutti i rami che fuoriescono dalle barriere e il taglio verticale per riportare la siepe all'altezza indicata dalla Direzione Lavori compresi gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, la pulizia alla base della barriera con la rimozione di terra e materiali eterogenei depositati sul piano viabile ed all'interno dello spartitraffico. Compreso inoltre ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. <b>euro (due/52)</b>	ml	2,52
Nr. 31 F.04.042.b	POTATURA DI SIEPI ANTIABBAGLIANTI POSTE NELLO SPARTITRAFFICO - - PER ALTEZZA DI SIEPE OLTRE M 1,50 idem c.s. ...presenza di traffico. <b>euro (due/73)</b>	ml	2,73
Nr. 32 F.04.045	ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta ed il riempimento della buca con terreno vegetale per arbusti tipo oleandro, pittosforo, ligustro e simili. Compreso inoltre ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. <b>euro (quattro/09)</b>	cad	4,09
Nr. 33 F.04.046	ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE PER ALBERI DI ALTO FUSTO Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta ed il riempimento della buca con terreno vegetale. Compreso inoltre ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. <b>euro (sessantasette/08)</b>	cad	67,08
Nr. 34 F.04.048.a	POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - - DI ALTEZZA FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli secchi, compreso il taglio dei rami primari necessari e lo sfoltimento generale della chioma, gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta e la pulizia del piano viabile e ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. <b>euro (ottantauno/03)</b>	cad	81,03
Nr. 35 F.04.052.a	SOVRAPPREZZO ALLE POTATURE PER INTERVENTI NEI CENTRI ABITATI - - DI ALTEZZA FINO A M 10,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (%) O in corrispondenza di fabbricati. <b>euro (dieci/00)</b>	%	10,00
Nr. 36 F.04.053	SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI DI POTATURA DI ALBERATU ... ESSENZE AFFETTE DALL'ATTACCO DI PARTICOLARI PARASSITI (%) Per l'adozione di tutte le cautele ed accorgimenti necessari da adottare, su specifica richiesta dell'Ispettorato Forestale, al fine di evitare il diffondersi dell'infezione. <b>euro (trenta/00)</b>	%	30,00
Nr. 37 F.04.055.1.b	ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - SU SCARPATA STRADALE - - DI CIRCONFERENZA OLTRE 95 CM FINO A 140 CM		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 41 SIC.SPCL	<p align="center"><b><u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u></b></p> <p>Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti dal PSC denominati "Costi Speciali"</p> <p>La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.</p> <p><b>euro (centosessantacinquemilaquattrocentoventidue/47)</b></p> <p>Data, 27/09/2023</p> <div style="text-align: center;">  <p><b>Il progettista</b> Ing. Rera Donato</p> </div>	%	165'422,47