
27 October 2025

Piemonte

Torino

PIEMONTE, ANAS: LAVORI SULLA TANGENZIALE DI FOSSANO

- da martedì 28 ottobre fino a venerdì 14 novembre chiuse le rampe dello svincolo di Marene
- venerdì 31 ottobre tangenziale chiusa in direzione Asti tra San Sebastiano e lo svincolo di Villafalletto

Torino, 27 ottobre 2025

Per consentire la prosecuzione dei lavori di sostituzione dei viadotti lungo la tangenziale di Fossano (SS231 "di Santa Vittoria"), a partire da **martedì 28 ottobre e fino a venerdì 14 novembre** saranno chiuse al traffico le rampe di ingresso e uscita dello svincolo di Fossano Nord/Marene.

Durante la chiusura, necessaria per consentire il varo delle **ultime due campate** del viadotto La Reale che sovrappassano le rampe dello svincolo di Fossano Nord/Marene lungo la carreggiata chiusa al transito, il traffico sarà indirizzato in alternativa sulla rete comunale di Fossano.

Inoltre, **venerdì 31 ottobre** la tangenziale sarà chiusa al traffico **dalle 6:00 alle 23:30** tra lo svincolo in località San Sebastiano e lo svincolo di Villafalletto **in direzione Asti** per consentire ai tecnici e alle maestranze di costruire in piena sicurezza la soletta (base armata su cui saranno realizzati gli strati di pavimentazione) sulle tre campate del viadotto Centallo varate in direzione Asti a fine settembre (*vedi foto allegate*).

Durante i lavori, tra gli svincoli di Villafalletto e San Sebastiano **in direzione Cuneo** non saranno attive limitazioni.

Cronistoria ultimi interventi

Completata la prima fase dei lavori, la carreggiata in direzione Asti della Tangenziale di Fossano è stata aperta al traffico, compreso dei mezzi pesanti, il 31 maggio 2024.

Dopo aver predisposto le aree di cantiere, a **novembre 2024** Anas ha avviato la demolizione delle campate dello svincolo de La Reale lungo la carreggiata in direzione Cuneo, attualmente chiusa al traffico. La demolizione delle **venti campate** è completata. In concomitanza con le demolizioni è stato eseguito il **rinforzo delle pile** su cui poggeranno i nuovi impalcati in acciaio.

Ultimati i primi assemblaggi delle travi metalliche, a **fine agosto 2025** Anas ha avviato i **vari degli impalcati lungo l'asse principale**. Ad oggi sono stati varati **tredici dei quindici impalcati** che costituiscono il viadotto La Reale. Il varo delle ultime due campate dell'asse principale è programmato nei prossimi giorni in concomitanza con la chiusura al traffico delle rampe dello svincolo di Fossano Nord/Marene.

L'arrivo in cantiere delle carpenterie metalliche che costituiranno la **rampa di svincolo** della Reale - per un totale di cinque campate - è previsto entro l'anno. Seguiranno gli assemblaggi e si procederà con la programmazione dei vari.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che **quando guidi, Guida e Basta!** No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Galleria fotografica





