
25 Febbraio 2025

Piemonte

Torino

TANGENZIALE DI ASTI – COMPLETATA LA DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO SULLA CARREGGIATA IN DIREZIONE ASTI



Torino, 25 febbraio 2025

A una settimana dall'apertura al traffico del viadotto al km 1 della Tangenziale di Asti - statale 231 "di Santa Vittoria" lungo la carreggiata in direzione Alba su cui è provvisoriamente convogliata la circolazione in entrambe le direzioni, ieri lunedì 24 febbraio Anas (società del Gruppo FS Italiane) ha completato la demolizione del viadotto parallelo lungo la carreggiata in direzione Asti. Sono in corso la rimozione dei detriti e la pulizia delle aree di cantiere. La demolizione, eseguita tramite pinze meccaniche e martellone in piena sicurezza per la circolazione in transito sulla carreggiata opposta, è stata preceduta dalla rimozione del pacchetto superficiale di asfalti al fine di alleggerire l'impalcato.

Gli interventi, che procedono nel rispetto del cronoprogramma iniziale, si inseriscono nel progetto di sostituzione dei due viadotti tramite nuovi impalcati in acciaio corten costituiti da due campate e lunghi complessivamente 66 metri ciascuno. L'investimento per l'esecuzione dei lavori ammonta a circa 6 milioni di euro.

I prossimi passi in programma prevedono la predisposizione dei nuovi appoggi del ponte (le strutture su cui poggerà il nuovo impalcato in acciaio) e l'assemblaggio - direttamente nelle aree di cantiere - delle carpenterie metalliche del futuro viadotto il cui varo tramite autogru è previsto a fine marzo. Seguiranno gli allestimenti e il collaudo delle opere.

Il completamento dei lavori con apertura regolare al traffico di entrambe le carreggiate è previsto nell'estate 2025.

Galleria fotografica





