



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
	CENTRO MANUTENTORIO A Esercizio Annuale (SpCat 1)							
	NUCLEO A (Cat 1)							
	S.S 330 DI BUONVIAGGIO dal Km 1+373 al Km 7+685							
	(SbCat 1)							
1 F.04.001.a	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN BANCHINE STRADALI - PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Ammi ... iabile, compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		1457,00			1'457,00		
	SOMMANO ml					1'457,00	0,28	407,96
2 F.04.001.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN BANCHINE STRADALI - PER IL SECONDO SFALCIO ANNUALE E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Ammi ... iabile, compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. secondo sfalcio terzo sfalcio		1457,00 1457,00			1'457,00 1'457,00		
	SOMMANO ml					2'914,00	0,23	670,22
3 F.04.005.a	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOTATA DI BRACCIO DECESPUGLIATORE IDRAULICO SU SCARPATE E BANCHETTONI STRADALI - PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità de ... iabile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Primo sfalcio					300,00		
	SOMMANO mq					300,00	0,27	81,00
4 F.04.005.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOTATA DI BRACCIO DECESPUGLIATORE IDRAULICO SU SCARPATE E BANCHETTONI STRADALI - PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico).							
	A RIPORTARE							1'159,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'159,18
5 F.04.014.a	<p>Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità de ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Secondo sfalcio Terzo Sfalcio</p> <p>SOMMANO mq</p>					300,00	0,22	132,00
						300,00		
						600,00		
6 F.04.014.b	<p>OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI STRADALI - PER LA LARGHEZZA MEDIA SINO A M 1,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate stradali anche in presenza di cordoli, muri ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SOMMANO ml</p>		200,00			200,00	0,27	54,00
						200,00		
7 F.04.022	<p>OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI STRADALI - PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,01 A 1,50 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate stradali anche in presenza di cordoli, muri ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SOMMANO ml</p>		200,00			200,00	0,33	66,00
						200,00		
8 F.04.027.a	<p>OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e motoseghe, per diametri arbustivi fino a 25 cm, compre ... ualsiasi vegetazione, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Per ogni mq.</p> <p>SOMMANO mq</p>					250,00	0,85	212,50
						250,00		
8 F.04.027.a	<p>OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA DI RIGENERAZIONE E DI RIMONDA ESEGUITA SU PIANTE ESISTENTI - DI ALTEZZA FINO A M 6,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Compreso ogni onere relativo alla mano d'opera specializzata, alla attrezzatura ed alla raccolta dei materiali di risulta delle lavorazioni, carico e trasporto alle pubbliche discariche.</p>					3,00		
	A RIPORTARE					3,00		1'623,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,00		1'623,68
	SOMMANO cad					3,00	48,30	144,90
9 F.04.027.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA DI RIGENERAZIONE E DI RIMONDA ESEGUITA SU PIANTE ESISTENTI - DI ALTEZZA SUPERIORE A M 6,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Compreso ogni onere relativo alla mano d'opera specializzata, alla attrezzatura ed alla raccolta dei materiali di risulta delle lavorazioni, carico e trasporto alle pubbliche discariche.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	99,22	198,44
10 F.04.033.c	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI - DA ESEGUIRE A MANO SU SCARPATE INACCESSIBILI AI MEZZI MECCANICI (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Con trasporto a rifiuto del materiale di risulta inclusi gli oneri per il conferimento a discarica e la p ... ri manufatti) che dal piede della scarpata, ivi incluso l'onere della sminuzzatura in minime parti delle canne stesse.					200,00		
	SOMMANO mq					200,00	1,61	322,00
11 F.04.033.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI - SOVRAPPREZZO ALL' ESECUZIONE DEL TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI (%) (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Con trasporto a rifiuto del materiale di risulta inclusi gli oneri per il conferimento a discarica e la p ... gola d'arte. Per una fascia non superiore a m1,00 in corrispondenza di barriere metalliche laterali o spartitraffico. Sovrapprezzo di cui alla voce F.04.033.c	0,33	200,00	1,610		106,26		
	SOMMANO %					106,26	13,00	13,81
12 F.04.048.a	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - DI ALTEZZA FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	74,01	74,01
13 F.04.048.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE							
	A RIPORTARE							2'376,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'376,84
	- DI ALTEZZA TRA I M 10,01 E 12,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,12	87,12
14 F.04.048.c	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - DI ALTEZZA TRA I M 12,01 E 15,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,00	99,00
15 F.04.048.d	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - DI ALTEZZA SUPERIORE A M 15,00 FINO A M 30,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	171,14	342,28
16 F.04.053	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI DI POTATURA DI ALBERATURE PER ESSENZE AFFETTE DALL'ATTACCO DI PARTICOLARI PARASSITI (%) (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Per l'adozione di tutte le cautele ed accorgimenti necessari da adottare, su specifica richiesta dell'Ispettorato Forestale, al fine di evitare il diffondersi dell'infezione. Sovraprezzo di cui alla voce F.04.048.d	0,30	1,00	171,140		51,34		
	SOMMANO %					51,34	30,00	15,40
17 F.04.055.a	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - DI ALTEZZA FINO A M 6,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compresa la puli ... za richiesta dalla D.L., con materiale di risulta che resta di proprietà dell'Impresa.							
	A RIPORTARE							2'920,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'920,64
18 F.04.055.b	- per un minimo di 5 piante.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	61,32	61,32
	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - DI ALTEZZA COMPRESA FRA M 6,01 E 10,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compresa la puli ... za richiesta dalla D.L., con materiale di risulta che resta di proprietà dell'Impresa. - per un minimo di 5 piante.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	119,49	119,49
19 F.04.055.c	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - DI ALTEZZA COMPRESA FRA M 10,01 E 20,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compresa la puli ... za richiesta dalla D.L., con materiale di risulta che resta di proprietà dell'Impresa. - per un minimo di 5 piante.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	235,84	235,84
	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE TAGLIO ED ASPORTAZIONE DI RAMI PERICOLANTI PER OGNI ALBERO - A CORPO PER ALTEZZA FINO A M 10,00 E PER ALBERO (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Secondo le indicazioni della Direzione Lavori da alberature di essenze varie radicate a margine della pia ... oltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Prezzo ad albero.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	24,45	97,80
20 F.04.064.a	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE TAGLIO ED ASPORTAZIONE DI RAMI PERICOLANTI PER OGNI ALBERO - A CORPO PER ALTEZZA FINO A M 10,00 E PER ALBERO (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Secondo le indicazioni della Direzione Lavori da alberature di essenze varie radicate a margine della pia ... oltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Prezzo ad albero.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	24,45	97,80
	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE TAGLIO ED ASPORTAZIONE DI RAMI PERICOLANTI PER OGNI ALBERO - SOVRAPREZZO PER ALBERI DI ALTEZZA OLTRE I M 10,00 (%) (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Secondo le indicazioni della Direzione Lavori da alberature di essenze varie radicate a margine della pia ... oltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Prezzo ad albero. Sovraprezzo di cui alla voce F.04.064.a	0,45	4,00	24,450		44,01		
	SOMMANO %					44,01	15,00	6,60
21 F.04.064.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE TAGLIO ED ASPORTAZIONE DI RAMI PERICOLANTI PER OGNI ALBERO - SOVRAPREZZO PER ALBERI DI ALTEZZA OLTRE I M 10,00 (%) (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Secondo le indicazioni della Direzione Lavori da alberature di essenze varie radicate a margine della pia ... oltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Prezzo ad albero. Sovraprezzo di cui alla voce F.04.064.a					44,01		
	SOMMANO %					44,01	15,00	6,60
	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE TAGLIO ED ASPORTAZIONE DI RAMI PERICOLANTI PER OGNI ALBERO - SOVRAPREZZO PER ALBERI DI ALTEZZA OLTRE I M 10,00 (%) (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Secondo le indicazioni della Direzione Lavori da alberature di essenze varie radicate a margine della pia ... oltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Prezzo ad albero. Sovraprezzo di cui alla voce F.04.064.a					44,01		
	SOMMANO %					44,01	15,00	6,60
	A RIPORTARE							3'441,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'441,69
22 F.04.001.a	<p>S.S 331 DI LERICI dal Km 10+800 al Km 11+375 (SbCat 2)</p> <p>OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN BANCHINE STRADALI - PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Ammi ... iabile, compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>		125,00			125,00		
	SOMMANO ml					125,00	0,28	35,00
23 F.04.001.b	<p>OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN BANCHINE STRADALI - PER IL SECONDO SFALCIO ANNUALE E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Ammi ... iabile, compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. secondo sfalcio terzo sfalcio</p>		125,00 125,00			125,00 125,00		
	SOMMANO ml					250,00	0,23	57,50
24 F.04.005.a	<p>OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOTATA DI BRACCIO DECESPUGLIATORE IDRAULICO SU SCARPATE E BANCHETTONI STRADALI - PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità de ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Primo sfalcio</p>					60,00		
	SOMMANO mq					60,00	0,27	16,20
25 F.04.005.b	<p>OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOTATA DI BRACCIO DECESPUGLIATORE IDRAULICO SU SCARPATE E BANCHETTONI STRADALI - PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità de ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Secondo sfalcio</p>					60,00		
	A RIPORTARE					60,00		3'550,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantita	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					60,00		3'550,39
26 F.04.014.a	Terzo Sfalcio					60,00		
	SOMMANO mq					120,00	0,22	26,40
	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI STRADALI - PER LA LARGHEZZA MEDIA SINO A M 1,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate stradali anche in presenza di cordoli, muri ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		40,00			40,00		
	SOMMANO ml					40,00	0,27	10,80
27 F.04.014.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI STRADALI - PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,01 A 1,50 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate stradali anche in presenza di cordoli, muri ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		40,00			40,00		
	SOMMANO ml					40,00	0,33	13,20
	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e motoseghe, per diametri arbustivi fino a 25 cm, compre ... ualsiasi vegetazione, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Per ogni mq.					40,00		
	SOMMANO mq					40,00	0,85	34,00
29 F.04.027.a	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA DI RIGENERAZIONE E DI RIMONDA ESEGUITA SU PIANTE ESISTENTI - DI ALTEZZA FINO A M 6,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Compreso ogni onere relativo alla mano d'opera specializzata, alla attrezzatura ed alla raccolta dei materiali di risulta delle lavorazioni, carico e trasporto alle pubbliche discariche.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	48,30	48,30
	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE							
30 F.04.027.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE							
	A RIPORTARE							3'683,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'683,09
31 F.04.033.c	POTATURA DI RIGENERAZIONE E DI RIMONDA ESEGUITA SU PIANTE ESISTENTI - DI ALTEZZA SUPERIORE A M 6,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Compreso ogni onere relativo alla mano d'opera specializzata, alla attrezzatura ed alla raccolta dei materiali di risulta delle lavorazioni, carico e trasporto alle pubbliche discariche.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,22	99,22
	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI - DA ESEGUIRE A MANO SU SCARPATE INACCESSIBILI AI MEZZI MECCANICI (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Con trasporto a rifiuto del materiale di risulta inclusi gli oneri per il conferimento a discarica e la p ... ri manufatti) che dal piede della scarpata, ivi incluso l'onere della sminuzzatura in minime parti delle canne stesse.					10,00		
	SOMMANO mq					10,00	1,61	16,10
32 F.04.033.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI - SOVRAPPREZZO ALL' ESECUZIONE DEL TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI (%) (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Con trasporto a rifiuto del materiale di risulta inclusi gli oneri per il conferimento a discarica e la p ... gola d'arte. Per una fascia non superiore a m1,00 in corrispondenza di barriere metalliche laterali o spartitraffico. Sovrapprezzo di cui alla voce F.04.033.c	0,33	10,00	1,610		5,31		
	SOMMANO %					5,31	13,00	0,69
	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - DI ALTEZZA FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	74,01	74,01
34 F.04.048.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - DI ALTEZZA TRA I M 10,01 E 12,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico).							
	A RIPORTARE							3'873,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3 873,11
35 F.04.048.c	<p>Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>					1,00	87,12	87,12
						1,00		
36 F.04.048.d	<p>OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - DI ALTEZZA TRA I M 12,01 E 15,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>					1,00	99,00	99,00
						1,00		
37 F.04.053	<p>OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - DI ALTEZZA SUPERIORE A M 15,00 FINO A M 30,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>					1,00	171,14	171,14
						1,00		
38 F.04.055.a	<p>OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI DI POTATURA DI ALBERATURE PER ESSENZE AFFETTE DALL'ATTACCO DI PARTICOLARI PARASSITI (%) (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Per l'adozione di tutte le cautele ed accorgimenti necessari da adottare, su specifica richiesta dell'Ispettorato Forestale, al fine di evitare il diffondersi dell'infezione. Sovraprezzo di cui alla voce F.04.048.d</p>	0,30	1,00	171,140		51,34	30,00	15,40
						51,34		
	<p>OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - DI ALTEZZA FINO A M 6,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compresa la puli ... za richiesta dalla D.L., con materiale di risulta che resta di proprietà dell'Impresa. - per un minimo di 5 piante.</p>					1,00	61,32	61,32
						1,00		
	A R I P O R T A R E							4 307,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'307,09
39 F.04.055.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - DI ALTEZZA COMPRESA FRA M 6,01 E 10,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compresa la puli ... za richiesta dalla D.L., con materiale di risulta che resta di proprietà dell'Impresa. - per un minimo di 5 piante.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	119,49	119,49
40 F.04.064.a	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE TAGLIO ED ASPORTAZIONE DI RAMI PERICOLANTI PER OGNI ALBERO - A CORPO PER ALTEZZA FINO A M 10,00 E PER ALBERO (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Secondo le indicazioni della Direzione Lavori da alberature di essenze varie radicate a margine della pia ... oltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Prezzo ad albero.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,45	48,90
41 F.04.064.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE TAGLIO ED ASPORTAZIONE DI RAMI PERICOLANTI PER OGNI ALBERO - SOVRAPREZZO PER ALBERI DI ALTEZZA OLTRE I M 10,00 (%) (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Secondo le indicazioni della Direzione Lavori da alberature di essenze varie radicate a margine della pia ... oltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Prezzo ad albero. Sovraprezzo di cui alla voce F.04.064.a	0,45	2,00	24,450		22,01		
	SOMMANO %					22,01	15,00	3,30
	S.S 432 DELLA BOCCA DI MAGRA dal Km 1+150 al Km 10+890 (SbCat 3)							
42 F.04.001.a	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN BANCHINE STRADALI - PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Ammi ... iabile, compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		4645,00			4'645,00		
	SOMMANO ml					4'645,00	0,28	1'300,60
	A RIPORTARE							5'779,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'779,38
43 F.04.001.b	<p>OPERE IN VERDE</p> <p>SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE</p> <p>SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN BANCHINE STRADALI</p> <p>- PER IL SECONDO SFALCIO ANNUALE E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100</p> <p>(I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico).</p> <p>Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Ammi ... iabile, compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>secondo sfalcio</p> <p>terzo sfalcio</p>		4645,00 4645,00			4'645,00 4'645,00		
	SOMMANO ml					9'290,00	0,23	2'136,70
44 F.04.005.a	<p>OPERE IN VERDE</p> <p>SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE</p> <p>SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOTATA DI BRACCIO DECESPUGLIATORE IDRAULICO SU SCARPATE E BANCHETTONI STRADALI</p> <p>- PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE</p> <p>(I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico).</p> <p>Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità de ... abile.</p> <p>Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>Primo sfalcio</p>					1'000,00		
	SOMMANO mq					1'000,00	0,27	270,00
45 F.04.005.b	<p>OPERE IN VERDE</p> <p>SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE</p> <p>SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOTATA DI BRACCIO DECESPUGLIATORE IDRAULICO SU SCARPATE E BANCHETTONI STRADALI</p> <p>- PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO</p> <p>(I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico).</p> <p>Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità de ... abile.</p> <p>Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>Secondo sfalcio</p> <p>Terzo sfalcio</p>					1'000,00 1'000,00		
	SOMMANO mq					2'000,00	0,22	440,00
46 F.04.014.a	<p>OPERE IN VERDE</p> <p>SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE</p> <p>DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI STRADALI</p> <p>- PER LA LARGHEZZA MEDIA SINO A M 1,00</p> <p>(I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico).</p> <p>Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate stradali anche in presenza di cordoli, muri ... abile.</p> <p>Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>		1200,00			1'200,00		
	A RIPORTARE					1'200,00		8'626,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'200,00		8'626,08
	SOMMANO ml					1'200,00	0,27	324,00
47 F.04.014.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI STRADALI - PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,01 A 1,50 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate stradali anche in presenza di cordoli, muri ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		1200,00			1'200,00		
	SOMMANO ml					1'200,00	0,33	396,00
48 F.04.022	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e motoseghe, per diametri arbustivi fino a 25 cm, compre ... ualsiasi vegetazione, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Per ogni mq.					1'250,00		
	SOMMANO mq					1'250,00	0,85	1'062,50
49 F.04.027.a	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA DI RIGENERAZIONE E DI RIMONDA ESEGUITA SU PIANTE ESISTENTI - DI ALTEZZA FINO A M 6,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Compreso ogni onere relativo alla mano d'opera specializzata, alla attrezzatura ed alla raccolta dei materiali di risulta delle lavorazioni, carico e trasporto alle pubbliche discariche.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	48,30	483,00
50 F.04.027.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA DI RIGENERAZIONE E DI RIMONDA ESEGUITA SU PIANTE ESISTENTI - DI ALTEZZA SUPERIORE A M 6,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Compreso ogni onere relativo alla mano d'opera specializzata, alla attrezzatura ed alla raccolta dei materiali di risulta delle lavorazioni, carico e trasporto alle pubbliche discariche.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	99,22	496,10
51 F.04.033.c	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI							
	A RIPORTARE							11'387,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							11 387,68
52 F.04.033.b	- DA ESEGUIRE A MANO SU SCARPATE INACCESSIBILI AI MEZZI MECCANICI (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Con trasporto a rifiuto del materiale di risulta inclusi gli oneri per il conferimento a discarica e la p ... ri manufatti) che dal piede della scarpata, ivi incluso l'onere della sminuzzatura in minime parti delle canne stesse.					300,00		
	SOMMANO mq					300,00	1,61	483,00
	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI - SOVRAPPREZZO ALL' ESECUZIONE DEL TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI (%) (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Con trasporto a rifiuto del materiale di risulta inclusi gli oneri per il conferimento a discarica e la p ... gola d'arte. Per una fascia non superiore a m1,00 in corrispondenza di barriere metalliche laterali o spartitraffico. Sovrapprezzo di cui alla voce F.04.033.c	0,33	300,00	1,610		159,39		
	SOMMANO %					159,39	13,00	20,72
53 F.04.048.a	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - DI ALTEZZA FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	74,01	740,10
54 F.04.048.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - DI ALTEZZA TRA I M 10,01 E 12,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	87,12	696,96
55 F.04.048.c	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - DI ALTEZZA TRA I M 12,01 E 15,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli ... abile.							
	A RIPORTARE							13 328,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							13'328,46
56 F.04.048.d	Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,00	99,00
	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - DI ALTEZZA SUPERIORE A M 15,00 FINO A M 30,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	171,14	171,14
57 F.04.053	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI DI POTATURA DI ALBERATURE PER ESSENZE AFFETTE DALL'ATTACCO DI PARTICOLARI PARASSITI (%) (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Per l'adozione di tutte le cautele ed accorgimenti necessari da adottare, su specifica richiesta dell'Ispettorato Forestale, al fine di evitare il diffondersi dell'infezione. Sovraprezzo di cui alla voce F.04.048.d	0,30	1,00	171,140		51,34		
	SOMMANO %					51,34	30,00	15,40
	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - DI ALTEZZA FINO A M 6,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compresa la puli ... za richiesta dalla D.L., con materiale di risulta che resta di proprietà dell'Impresa. - per un minimo di 5 piante.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	61,32	306,60
59 F.04.055.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - DI ALTEZZA COMPRESA FRA M 6,01 E 10,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compresa la puli ... za richiesta dalla D.L., con materiale di risulta che resta di proprietà dell'Impresa. - per un minimo di 5 piante.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	119,49	119,49
	A RIPORTARE							14'040,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							14 704,09
60 F.04.055.c	<p>OPERE IN VERDE</p> <p>SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE</p> <p>ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA</p> <p>- DI ALTEZZA COMPRESA FRA M 10,01 E 20,00</p> <p>(I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico).</p> <p>Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compresa la puli ... za richiesta dalla D.L., con materiale di risulta che resta di proprietà dell'Impresa.</p> <p>- per un minimo di 5 piante.</p>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	235,84	235,84
61 F.04.055.d	<p>OPERE IN VERDE</p> <p>SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE</p> <p>ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA</p> <p>- DI ALTEZZA COMPRESA FRA M 20,01 E 30,00</p> <p>(I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico).</p> <p>Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compresa la puli ... za richiesta dalla D.L., con materiale di risulta che resta di proprietà dell'Impresa.</p> <p>- per un minimo di 5 piante.</p>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	468,53	468,53
62 F.04.064.a	<p>OPERE IN VERDE</p> <p>SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE</p> <p>TAGLIO ED ASPORTAZIONE DI RAMI PERICOLANTI PER OGNI ALBERO</p> <p>- A CORPO PER ALTEZZA FINO A M 10,00 E PER ALBERO</p> <p>(I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico).</p> <p>Secondo le indicazioni della Direzione Lavori da alberature di essenze varie radicate a margine della pia ... oltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>Prezzo ad albero.</p>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,45	48,90
63 F.04.064.b	<p>OPERE IN VERDE</p> <p>SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE</p> <p>TAGLIO ED ASPORTAZIONE DI RAMI PERICOLANTI PER OGNI ALBERO</p> <p>- SOVRAPREZZO PER ALBERI DI ALTEZZA OLTRE I M 10,00 (%)</p> <p>(I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico).</p> <p>Secondo le indicazioni della Direzione Lavori da alberature di essenze varie radicate a margine della pia ... oltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>Prezzo ad albero.</p> <p>Sovraprezzo di cui alla voce F.04.064.a</p>	0,45	2,00	24,450		22,01		
	SOMMANO %					22,01	15,00	3,30
	<p>NUCLEO B (Cat 2)</p> <p>S.S 523 DEL COLLE DI CENTOCROCI dal Km 49+830 al Km 94+203 (SbCat 4)</p>							
	A RIPORTARE							14 796,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							14'796,66
64 F.04.001.a	<p>OPERE IN VERDE</p> <p>SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE</p> <p>SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN BANCHINE STRADALI</p> <p>- PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100</p> <p>(I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico).</p> <p>Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Ammi ... iabile, compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>		30753,00			30'753,00		
	SOMMANO ml					30'753,00	0,28	8'610,84
65 F.04.001.b	<p>OPERE IN VERDE</p> <p>SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE</p> <p>SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN BANCHINE STRADALI</p> <p>- PER IL SECONDO SFALCIO ANNUALE E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100</p> <p>(I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico).</p> <p>Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Ammi ... iabile, compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>secondo sfalcio</p> <p>terzo sfalcio</p>		30753,00 30753,00			30'753,00 30'753,00		
	SOMMANO ml					61'506,00	0,23	14'146,38
66 F.04.005.a	<p>OPERE IN VERDE</p> <p>SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE</p> <p>SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOTATA DI BRACCIO DECESPUGLIATORE IDRAULICO SU SCARPATE E BANCHETTONI STRADALI</p> <p>- PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE</p> <p>(I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico).</p> <p>Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità de ... abile.</p> <p>Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>Primo sfalcio</p>					8'000,00		
	SOMMANO mq					8'000,00	0,27	2'160,00
67 F.04.005.b	<p>OPERE IN VERDE</p> <p>SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE</p> <p>SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOTATA DI BRACCIO DECESPUGLIATORE IDRAULICO SU SCARPATE E BANCHETTONI STRADALI</p> <p>- PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO</p> <p>(I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico).</p> <p>Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità de ... abile.</p> <p>Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>Secondo sfalcio</p> <p>Terzo Sfalci</p>					8'000,00 8'000,00		
	SOMMANO mq					16'000,00	0,22	3'520,00
	A RIPORTARE							43'233,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							43'233,88
68 F.04.014.a	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI STRADALI - PER LA LARGHEZZA MEDIA SINO A M 1,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate stradali anche in presenza di cordoli, muri ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		8500,00			8'500,00		
	SOMMANO ml					8'500,00	0,27	2'295,00
69 F.04.014.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI STRADALI - PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,01 A 1,50 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate stradali anche in presenza di cordoli, muri ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		8500,00			8'500,00		
	SOMMANO ml					8'500,00	0,33	2'805,00
70 F.04.022	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e motoseghe, per diametri arbustivi fino a 25 cm, compre ... ualsiasi vegetazione, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Per ogni mq.					11'000,00		
	SOMMANO mq					11'000,00	0,85	9'350,00
71 F.04.027.a	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA DI RIGENERAZIONE E DI RIMONDA ESEGUITA SU PIANTE ESISTENTI - DI ALTEZZA FINO A M 6,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Compreso ogni onere relativo alla mano d'opera specializzata, alla attrezzatura ed alla raccolta dei materiali di risulta delle lavorazioni, carico e trasporto alle pubbliche discariche.					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	48,30	2'415,00
72 F.04.027.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA DI RIGENERAZIONE E DI RIMONDA ESEGUITA SU PIANTE ESISTENTI - DI ALTEZZA SUPERIORE A M 6,00							
	A RIPORTARE							60'098,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							60'098,88
73 F.04.033.c	(I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Compreso ogni onere relativo alla mano d'opera specializzata, alla attrezzatura ed alla raccolta dei materiali di risulta delle lavorazioni, carico e trasporto alle pubbliche discariche.					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	99,22	4'961,00
	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI - DA ESEGUIRE A MANO SU SCARPATE INACCESSIBILI AI MEZZI MECCANICI (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Con trasporto a rifiuto del materiale di risulta inclusi gli oneri per il conferimento a discarica e la p ... ri manufatti) che dal piede della scarpata, ivi incluso l'onere della sminuzzatura in minime parti delle canne stesse.					2'000,00		
	SOMMANO mq					2'000,00	1,61	3'220,00
74 F.04.033.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI - SOVRAPPREZZO ALL' ESECUZIONE DEL TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI (%) (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Con trasporto a rifiuto del materiale di risulta inclusi gli oneri per il conferimento a discarica e la p ... gola d'arte. Per una fascia non superiore a m1,00 in corrispondenza di barriere metalliche laterali o spartitraffico. Sovrapprezzo di cui alla voce F.04.033.c	0,33	2000,00	1,610		1'062,60		
	SOMMANO %					1'062,60	13,00	138,14
	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - DI ALTEZZA FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	74,01	2'220,30
76 F.04.048.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - DI ALTEZZA TRA I M 10,01 E 12,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	A RIPORTARE							70'638,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							70'638,32
77 F.04.048.c	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - DI ALTEZZA TRA I M 12,01 E 15,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					40,00	87,12	3'484,80
						40,00		
						20,00		
						20,00		
78 F.04.048.d	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - DI ALTEZZA SUPERIORE A M 15,00 FINO A M 30,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					25,00	171,14	4'278,50
						25,00		
						25,00		
						25,00		
79 F.04.053	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI DI POTATURA DI ALBERATURE PER ESSENZE AFFETTE DALL'ATTACCO DI PARTICOLARI PARASSITI (%) (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Per l'adozione di tutte le cautele ed accorgimenti necessari da adottare, su specifica richiesta dell'Ispettorato Forestale, al fine di evitare il diffondersi dell'infezione. Sovraprezzo di cui alla voce F.04.048.d	0,30	25,00	171,140		1'283,55	30,00	385,07
						1'283,55		
						1'283,55		
						1'283,55		
80 F.04.055.a	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - DI ALTEZZA FINO A M 6,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compresa la puli ... za richiesta dalla D.L., con materiale di risulta che resta di proprietà dell'Impresa. - per un minimo di 5 piante.					5,00	61,32	306,60
						5,00		
						5,00		
						5,00		
81 F.04.055.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE							
	A RIPORTARE							81'073,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							81'073,29
82 F.04.055.c	ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - DI ALTEZZA COMPRESA FRA M 6,01 E 10,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compresa la puli ... za richiesta dalla D.L., con materiale di risulta che resta di proprietà dell'Impresa. - per un minimo di 5 piante.					5,00		
						5,00	119,49	597,45
						5,00		
						5,00	235,84	1'179,20
83 F.04.055.d	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - DI ALTEZZA COMPRESA FRA M 10,01 E 20,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compresa la puli ... za richiesta dalla D.L., con materiale di risulta che resta di proprietà dell'Impresa. - per un minimo di 5 piante.					5,00		
						5,00	468,53	2'342,65
						5,00		
						5,00		
84 F.04.064.a	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE TAGLIO ED ASPORTAZIONE DI RAMI PERICOLANTI PER OGNI ALBERO - A CORPO PER ALTEZZA FINO A M 10,00 E PER ALBERO (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Secondo le indicazioni della Direzione Lavori da alberature di essenze varie radicate a margine della pia ... oltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Prezzo ad albero.					10,00		
						10,00	24,45	244,50
						10,00		
						10,00		
85 F.04.064.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE TAGLIO ED ASPORTAZIONE DI RAMI PERICOLANTI PER OGNI ALBERO - SOVRAPREZZO PER ALBERI DI ALTEZZA OLTRE I M 10,00 (%) (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico).							
	A RIPORTARE							85'437,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							85'437,09
	Secondo le indicazioni della Direzione Lavori da alberature di essenze varie radicate a margine della pia ... oltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Prezzo ad albero. Sovraprezzo di cui alla voce F.04.064.a	0,45	10,00	24,450		110,03		
	SOMMANO %					110,03	15,00	16,50
	S.S 586 DELLA VALLE DELL'AVENETO dal Km 30+445 al Km 67+760 (SbCat 5)							
86 F.04.001.a	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN BANCHINE STRADALI - PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Ammi ... iabile, compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
		19727,00				19727,00		
	SOMMANO ml					19727,00	0,28	5'523,56
87 F.04.001.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN BANCHINE STRADALI - PER IL SECONDO SFALCIO ANNUALE E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Ammi ... iabile, compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. secondo sfalcio terzo sfalcio							
		19727,00 19727,00				19727,00 19727,00		
	SOMMANO ml					39'454,00	0,23	9'074,42
88 F.04.005.a	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOTATA DI BRACCIO DECESPUGLIATORE IDRAULICO SU SCARPATE E BANCHETTONI STRADALI - PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità de ... iabile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Primo sfalcio							
						8'000,00		
	SOMMANO mq					8'000,00	0,27	2'160,00
89 F.04.005.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOTATA DI BRACCIO DECESPUGLIATORE							
	A RIPORTARE							102'211,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							102'211,57
	IDRAULICO SU SCARPATE E BANCHETTONI STRADALI - PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità de ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Secondo sfalcio Terzo Sfalcio					8'000,00 8'000,00		
	SOMMANO mq					16'000,00	0,22	3'520,00
90 F.04.014.a	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI STRADALI - PER LA LARGHEZZA MEDIA SINO A M 1,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate stradali anche in presenza di cordoli, muri ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		7500,00			7'500,00		
	SOMMANO ml					7'500,00	0,27	2'025,00
91 F.04.014.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI STRADALI - PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,01 A 1,50 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate stradali anche in presenza di cordoli, muri ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		7000,00			7'000,00		
	SOMMANO ml					7'000,00	0,33	2'310,00
92 F.04.022	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e motoseghe, per diametri arbustivi fino a 25 cm, compre ... ualsiasi vegetazione, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Per ogni mq.					7'000,00		
	SOMMANO mq					7'000,00	0,85	5'950,00
93 F.04.027.a	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA DI RIGENERAZIONE E DI RIMONDA ESEGUITA SU PIANTE ESISTENTI - DI ALTEZZA FINO A M 6,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico).							
	A RIPORTARE							116'016,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantita	IMPORTI	
		perug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							116'016,57
	Compreso ogni onere relativo alla mano d'opera specializzata, alla attrezzatura ed alla raccolta dei materiali di risulta delle lavorazioni, carico e trasporto alle pubbliche discariche.					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	48,30	724,50
94 F.04.027.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA DI RIGENERAZIONE E DI RIMONDA ESEGUITA SU PIANTE ESISTENTI - DI ALTEZZA SUPERIORE A M 6,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Compreso ogni onere relativo alla mano d'opera specializzata, alla attrezzatura ed alla raccolta dei materiali di risulta delle lavorazioni, carico e trasporto alle pubbliche discariche.					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	99,22	1'488,30
95 F.04.033.c	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI - DA ESEGUIRE A MANO SU SCARPATE INACCESSIBILI AI MEZZI MECCANICI (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Con trasporto a rifiuto del materiale di risulta inclusi gli oneri per il conferimento a discarica e la p ... ri manufatti) che dal piede della scarpata, ivi incluso l'onere della sminuzzatura in minime parti delle canne stesse.					1'200,00		
	SOMMANO mq					1'200,00	1,61	1'932,00
96 F.04.033.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI - SOVRAPPREZZO ALL' ESECUZIONE DEL TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI (%) (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Con trasporto a rifiuto del materiale di risulta inclusi gli oneri per il conferimento a discarica e la p ... gola d'arte. Per una fascia non superiore a m1,00 in corrispondenza di barriere metalliche laterali o spartitraffico. Sovrapprezzo di cui alla voce F.04.033.c	0,33	1200,00	1,610		637,56		
	SOMMANO %					637,56	13,00	82,88
97 F.04.048.a	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - DI ALTEZZA FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	74,01	1'110,15
	A RIPORTARE							121'354,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							121'354,40
98 F.04.048.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - DI ALTEZZA TRA I M 10,01 E 12,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	87,12	1'306,80
99 F.04.048.c	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - DI ALTEZZA TRA I M 12,01 E 15,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	99,00	1'485,00
100 F.04.048.d	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - DI ALTEZZA SUPERIORE A M 15,00 FINO A M 30,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	171,14	1'711,40
101 F.04.053	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI DI POTATURA DI ALBERATURE PER ESSENZE AFFETTE DALL'ATTACCO DI PARTICOLARI PARASSITI (%) (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Per l'adozione di tutte le cautele ed accorgimenti necessari da adottare, su specifica richiesta dell'Ispettorato Forestale, al fine di evitare il diffondersi dell'infezione. Sovraprezzo di cui alla voce F.04.048.d	0,30	10,00	171,140		513,42		
	SOMMANO %					513,42	30,00	154,03
102 F.04.055.a	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - DI ALTEZZA FINO A M 6,00							
	A RIPORTARE							126'011,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							126'011,63
103 F.04.055.b	(I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compresa la puli ... za richiesta dalla D.L., con materiale di risulta che resta di proprietà dell'Impresa. - per un minimo di 5 piante. SOMMANO cad					5,00	61,32	306,60
						5,00		
104 F.04.055.c	(I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compresa la puli ... za richiesta dalla D.L., con materiale di risulta che resta di proprietà dell'Impresa. - per un minimo di 5 piante. SOMMANO cad					5,00	119,49	597,45
						5,00		
105 F.04.055.d	(I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compresa la puli ... za richiesta dalla D.L., con materiale di risulta che resta di proprietà dell'Impresa. - per un minimo di 5 piante. SOMMANO cad					5,00	235,84	1'179,20
						5,00		
106 F.04.064.a	(I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compresa la puli ... za richiesta dalla D.L., con materiale di risulta che resta di proprietà dell'Impresa. - per un minimo di 5 piante. SOMMANO cad					5,00	468,53	2'342,65
						5,00		
	A RIPORTARE							130'437,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							130'437,53
						10,00		
	SOMMANO cad					10,00	24,45	244,50
107 F.04.064.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE TAGLIO ED ASPORTAZIONE DI RAMI PERICOLANTI PER OGNI ALBERO - SOVRAPPREZZO PER ALBERI DI ALTEZZA OLTRE I M 10,00 (%) (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Secondo le indicazioni della Direzione Lavori da alberature di essenze varie radicate a margine della pia ... oltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Prezzo ad albero. Sovraprezzo di cui alla voce F.04.064.a	0,45	10,00	24,450		110,03		
	SOMMANO %					110,03	15,00	16,50
	S.S 654 DI VAL DI NURE dal Km 74+310 al Km 96+480 (SbCat 6)							
108 F.04.001.a	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN BANCHINE STRADALI - PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Ammi ... iabile, compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		15126,00			15'126,00		
	SOMMANO ml					15'126,00	0,28	4'235,28
109 F.04.001.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN BANCHINE STRADALI - PER IL SECONDO SFALCIO ANNUALE E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Ammi ... iabile, compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. secondo sfalcio terzo sfalcio		15126,00 15126,00			15'126,00 15'126,00		
	SOMMANO ml					30'252,00	0,23	6'957,96
110 F.04.005.a	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOTATA DI BRACCIO DECESPUGLIATORE IDRAULICO SU SCARPATE E BANCHETTONI STRADALI - PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico).							
	A RIPORTARE							141'891,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							141'891,77
111 F.04.005.b	Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità de ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Primo sfalcio					7'000,00		
	SOMMANO mq					7'000,00	0,27	1'890,00
	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOTATA DI BRACCIO DECESPUGLIATORE IDRAULICO SU SCARPATE E BANCHETTONI STRADALI - PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità de ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Secondo sfalcio Terzo Sfalcio					7'000,00 7'000,00		
	SOMMANO mq					14'000,00	0,22	3'080,00
112 F.04.014.a	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI STRADALI - PER LA LARGHEZZA MEDIA SINO A M 1,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate stradali anche in presenza di cordoli, muri ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		7000,00			7'000,00		
	SOMMANO ml					7'000,00	0,27	1'890,00
113 F.04.014.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI STRADALI - PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,01 A 1,50 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate stradali anche in presenza di cordoli, muri ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		7000,00			7'000,00		
	SOMMANO ml					7'000,00	0,33	2'310,00
114 F.04.022	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e motoseghe, per diametri arbustivi fino a 25 cm, compre ... ualsiasi vegetazione, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.							
	A RIPORTARE							151'061,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							151'061,77
115 F.04.027.a	Per ogni mq.					4'000,00		
	SOMMANO mq					4'000,00	0,85	3'400,00
						20,00		
	SOMMANO cad					20,00	48,30	966,00
116 F.04.027.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA DI RIGENERAZIONE E DI RIMONDA ESEGUITA SU PIANTE ESISTENTI - DI ALTEZZA FINO A M 6,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Compreso ogni onere relativo alla mano d'opera specializzata, alla attrezzatura ed alla raccolta dei materiali di risulta delle lavorazioni, carico e trasporto alle pubbliche discariche.					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	99,22	1'190,64
						600,00		
	SOMMANO mq					600,00	1,61	966,00
117 F.04.033.c	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI - DA ESEGUIRE A MANO SU SCARPATE INACCESSIBILI AI MEZZI MECCANICI (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Con trasporto a rifiuto del materiale di risulta inclusi gli oneri per il conferimento a discarica e la p ... ri manufatti) che dal piede della scarpata, ivi incluso l'onere della sminuzzatura in minime parti delle canne stesse.					318,78		
	SOMMANO %	0,33	600,00	1,610		318,78	13,00	41,44
						318,78		
						318,78		
118 F.04.033.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI - SOVRAPPREZZO ALL' ESECUZIONE DEL TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI (%) (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Con trasporto a rifiuto del materiale di risulta inclusi gli oneri per il conferimento a discarica e la p ... gola d'arte. Per una fascia non superiore a m1,00 in corrispondenza di barriere metalliche laterali o spartitraffico. Sovrapprezzo di cui alla voce F.04.033.c					318,78		
	SOMMANO %	0,33	600,00	1,610		318,78	13,00	41,44
						318,78		
						318,78		
	A RIPORTARE							157'625,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							157'625,85
119 F.04.048.a	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - DI ALTEZZA FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	74,01	740,10
120 F.04.048.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - DI ALTEZZA TRA I M 10,01 E 12,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	87,12	435,60
121 F.04.048.c	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - DI ALTEZZA TRA I M 12,01 E 15,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	99,00	495,00
122 F.04.048.d	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - DI ALTEZZA SUPERIORE A M 15,00 FINO A M 30,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	171,14	684,56
123 F.04.053	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI DI POTATURA DI ALBERATURE PER ESSENZE AFFETTE DALL'ATTACCO DI PARTICOLARI PARASSITI (%) (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico).							
	A RIPORTARE							159'981,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							159'981,11
	Per l'adozione di tutte le cautele ed accorgimenti necessari da adottare, su specifica richiesta dell'Ispettorato Forestale, al fine di evitare il diffondersi dell'infezione. Sovraprezzo di cui alla voce F.04.048.d	0,30	4,00	171,140		205,37		
	SOMMANO %					205,37	30,00	61,61
124 F.04.055.a	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - DI ALTEZZA FINO A M 6,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compresa la puli ... za richiesta dalla D.L., con materiale di risulta che resta di proprietà dell'Impresa. - per un minimo di 5 piante.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	61,32	306,60
125 F.04.055.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - DI ALTEZZA COMPRESA FRA M 6,01 E 10,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compresa la puli ... za richiesta dalla D.L., con materiale di risulta che resta di proprietà dell'Impresa. - per un minimo di 5 piante.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	119,49	597,45
126 F.04.055.c	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - DI ALTEZZA COMPRESA FRA M 10,01 E 20,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compresa la puli ... za richiesta dalla D.L., con materiale di risulta che resta di proprietà dell'Impresa. - per un minimo di 5 piante.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	235,84	1'179,20
127 F.04.055.d	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - DI ALTEZZA COMPRESA FRA M 20,01 E 30,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compresa la puli ... za richiesta dalla D.L., con materiale di risulta che resta di proprietà dell'Impresa. - per un minimo di 5 piante.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	468,53	2'342,65
	A RIPORTARE							164'468,62

COMMITTENTE:

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							164'468,62
128 F.04.064.a	<p>OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE TAGLIO ED ASPORTAZIONE DI RAMI PERICOLANTI PER OGNI ALBERO - A CORPO PER ALTEZZA FINO A M 10,00 E PER ALBERO (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Secondo le indicazioni della Direzione Lavori da alberature di essenze varie radicate a margine della pia ... oltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Prezzo ad albero.</p>					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	24,45	978,00
129 F.04.064.b	<p>OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE TAGLIO ED ASPORTAZIONE DI RAMI PERICOLANTI PER OGNI ALBERO - SOVRAPPREZZO PER ALBERI DI ALTEZZA OLTRE I M 10,00 (%) (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Secondo le indicazioni della Direzione Lavori da alberature di essenze varie radicate a margine della pia ... oltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Prezzo ad albero. Sovraprezzo di cui alla voce F.04.064.a</p>	0,45	40,00	24,450		440,10		
	SOMMANO %					440,10	15,00	66,02
	<p>NUCLEO C (Cat 3) S.S 35 DEI GIOVI dal Km 12+616 al Km 40+517 (SbCat 7)</p>							
130 F.04.001.a	<p>OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN BANCHINE STRADALI - PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Ammi ... iabile, compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>		7606,00			7'606,00		
	SOMMANO ml					7'606,00	0,28	2'129,68
131 F.04.001.b	<p>OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN BANCHINE STRADALI - PER IL SECONDO SFALCIO ANNUALE E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Ammi ... iabile, compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. secondo sfalcio</p>		7606,00			7'606,00		
	A RIPORTARE					7'606,00		167'642,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7'606,00		167'642,32
132 F.04.005.a	terzo sfalcio		7606,00			7'606,00		
	SOMMANO ml					15'212,00	0,23	3'498,76
	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOTATA DI BRACCIO DECESPUGLIATORE IDRAULICO SU SCARPATE E BANCHETTONI STRADALI - PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità de ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Primo sfalcio					1'800,00		
	SOMMANO mq					1'800,00	0,27	486,00
133 F.04.005.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOTATA DI BRACCIO DECESPUGLIATORE IDRAULICO SU SCARPATE E BANCHETTONI STRADALI - PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità de ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Secondo sfalcio Terzo Sfalcio					1'800,00 1'800,00		
	SOMMANO mq					3'600,00	0,22	792,00
	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI STRADALI - PER LA LARGHEZZA MEDIA SINO A M 1,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate stradali anche in presenza di cordoli, muri ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		2000,00			2'000,00		
	SOMMANO ml					2'000,00	0,27	540,00
135 F.04.014.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI STRADALI - PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,01 A 1,50 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate stradali anche in presenza di cordoli, muri ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		2000,00			2'000,00		
	A R I P O R T A R E					2'000,00		172'959,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'000,00		172'959,08
	SOMMANO mq					2'000,00	0,33	660,00
136 F.04.022	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e motoseghe, per diametri arbustivi fino a 25 cm, compre ... ualsiasi vegetazione, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Per ogni mq.					2'000,00		
	SOMMANO mq					2'000,00	0,85	1'700,00
137 F.04.027.a	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA DI RIGENERAZIONE E DI RIMONDA ESEGUITA SU PIANTE ESISTENTI - DI ALTEZZA FINO A M 6,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Compreso ogni onere relativo alla mano d'opera specializzata, alla attrezzatura ed alla raccolta dei materiali di risulta delle lavorazioni, carico e trasporto alle pubbliche discariche.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	48,30	483,00
138 F.04.027.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA DI RIGENERAZIONE E DI RIMONDA ESEGUITA SU PIANTE ESISTENTI - DI ALTEZZA SUPERIORE A M 6,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Compreso ogni onere relativo alla mano d'opera specializzata, alla attrezzatura ed alla raccolta dei materiali di risulta delle lavorazioni, carico e trasporto alle pubbliche discariche.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	99,22	496,10
139 F.04.033.c	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI - DA ESEGUIRE A MANO SU SCARPATE INACCESSIBILI AI MEZZI MECCANICI (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Con trasporto a rifiuto del materiale di risulta inclusi gli oneri per il conferimento a discarica e la p ... ri manufatti) che dal piede della scarpata, ivi incluso l'onere della sminuzzatura in minime parti delle canne stesse.					900,00		
	SOMMANO mq					900,00	1,61	1'449,00
140 F.04.033.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE							
	A RIPORTARE							177'747,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							177'747,18
	STRADALI - SOVRAPPREZZO ALL' ESECUZIONE DEL TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI (%) (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Con trasporto a rifiuto del materiale di risulta inclusi gli oneri per il conferimento a discarica e la p ... gola d'arte. Per una fascia non superiore a m1,00 in corrispondenza di barriere metalliche laterali o spartitraffico. Sovrapprezzo di cui alla voce F.04.033.c	0,33	900,00	1,610		478,17		
	SOMMANO %					478,17	13,00	62,16
141 F.04.048.a	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - DI ALTEZZA FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	74,01	370,05
142 F.04.048.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - DI ALTEZZA TRA I M 10,01 E 12,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	87,12	174,24
143 F.04.048.c	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - DI ALTEZZA TRA I M 12,01 E 15,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	99,00	198,00
144 F.04.048.d	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - DI ALTEZZA SUPERIORE A M 15,00 FINO A M 30,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli ... abile.							
	A RIPORTARE							178'551,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							178'551,63
	Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	171,14	855,70
145 F.04.053	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI DI POTATURA DI ALBERATURE PER ESSENZE AFFETTE DALL'ATTACCO DI PARTICOLARI PARASSITI (%) (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Per l'adozione di tutte le cautele ed accorgimenti necessari da adottare, su specifica richiesta dell'Ispettorato Forestale, al fine di evitare il diffondersi dell'infezione. Sovraprezzo di cui alla voce F.04.048.d	0,30	5,00	171,140		256,71		
	SOMMANO %					256,71	30,00	77,01
146 F.04.055.a	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - DI ALTEZZA FINO A M 6,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compresa la puli ... za richiesta dalla D.L., con materiale di risulta che resta di proprietà dell'Impresa. - per un minimo di 5 piante.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	61,32	61,32
147 F.04.055.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - DI ALTEZZA COMPRESA FRA M 6,01 E 10,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compresa la puli ... za richiesta dalla D.L., con materiale di risulta che resta di proprietà dell'Impresa. - per un minimo di 5 piante.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	119,49	119,49
148 F.04.055.c	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - DI ALTEZZA COMPRESA FRA M 10,01 E 20,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compresa la puli ... za richiesta dalla D.L., con materiale di risulta che resta di proprietà dell'Impresa. - per un minimo di 5 piante.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	235,84	707,52
	A RIPORTARE							180'372,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							180'372,67
149 F.04.055.d	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - DI ALTEZZA COMPRESA FRA M 20,01 E 30,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compresa la puli ... za richiesta dalla D.L., con materiale di risulta che resta di proprietà dell'Impresa. - per un minimo di 5 piante.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	468,53	2'342,65
150 F.04.064.a	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE TAGLIO ED ASPORTAZIONE DI RAMI PERICOLANTI PER OGNI ALBERO - A CORPO PER ALTEZZA FINO A M 10,00 E PER ALBERO (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Secondo le indicazioni della Direzione Lavori da alberature di essenze varie radicate a margine della pia ... oltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Prezzo ad albero.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	24,45	244,50
151 F.04.064.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE TAGLIO ED ASPORTAZIONE DI RAMI PERICOLANTI PER OGNI ALBERO - SOVRAPREZZO PER ALBERI DI ALTEZZA OLTRE I M 10,00 (%) (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Secondo le indicazioni della Direzione Lavori da alberature di essenze varie radicate a margine della pia ... oltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Prezzo ad albero. Sovraprezzo di cui alla voce F.04.064.a	0,45	10,00	24,450		110,03		
	SOMMANO %					110,03	15,00	16,50
	S.S 225 DELLA FONTANABUONA dal Km 3+875 al Km 33+ 180 (SbCat 8)							
152 F.04.001.a	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN BANCHINE STRADALI - PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Ammi ... iabile, compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		5719,00			5'719,00		
	SOMMANO ml					5'719,00	0,28	1'601,32
	A RIPORTARE							184'577,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							184'577,64
153 F.04.001.b	<p>OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN BANCHINE STRADALI - PER IL SECONDO SFALCIO ANNUALE E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. secondo sfalcio terzo sfalcio</p>		5719,00 5719,00			5719,00 5719,00		
	SOMMANO ml					11'438,00	0,23	2'630,74
154 F.04.005.a	<p>OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOTATA DI BRACCIO DECESPUGLIATORE IDRAULICO SU SCARPATE E BANCHETTONI STRADALI - PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità de ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Primo sfalcio</p>					1'600,00		
	SOMMANO mq					1'600,00	0,27	432,00
155 F.04.005.b	<p>OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOTATA DI BRACCIO DECESPUGLIATORE IDRAULICO SU SCARPATE E BANCHETTONI STRADALI - PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità de ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Secondo sfalcio Terzo Sfalcio</p>					1'600,00 1'600,00		
	SOMMANO mq					3'200,00	0,22	704,00
156 F.04.014.a	<p>OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI STRADALI - PER LA LARGHEZZA MEDIA SINO A M 1,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate stradali anche in presenza di cordoli, muri ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>		1600,00			1'600,00		
	SOMMANO ml					1'600,00	0,27	432,00
	A RIPORTARE							188'776,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							188 776,38
157 F.04.014.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI STRADALI - PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,01 A 1,50 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate stradali anche in presenza di cordoli, muri ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		1600,00			1'600,00		
	SOMMANO ml					1'600,00	0,33	528,00
158 F.04.022	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e motoseghe, per diametri arbustivi fino a 25 cm, compre ... ualsiasi vegetazione, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Per ogni mq.					1'600,00		
	SOMMANO mq					1'600,00	0,85	1'360,00
159 F.04.027.a	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA DI RIGENERAZIONE E DI RIMONDA ESEGUITA SU PIANTE ESISTENTI - DI ALTEZZA FINO A M 6,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Compreso ogni onere relativo alla mano d'opera specializzata, alla attrezzatura ed alla raccolta dei materiali di risulta delle lavorazioni, carico e trasporto alle pubbliche discariche.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	48,30	241,50
160 F.04.027.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA DI RIGENERAZIONE E DI RIMONDA ESEGUITA SU PIANTE ESISTENTI - DI ALTEZZA SUPERIORE A M 6,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Compreso ogni onere relativo alla mano d'opera specializzata, alla attrezzatura ed alla raccolta dei materiali di risulta delle lavorazioni, carico e trasporto alle pubbliche discariche.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	99,22	496,10
161 F.04.033.c	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI - DA ESEGUIRE A MANO SU SCARPATE INACCESSIBILI AI MEZZI MECCANICI							
	A RIPORTARE							191 401,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							191'401,98
	(I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Con trasporto a rifiuto del materiale di risulta inclusi gli oneri per il conferimento a discarica e la p ... ri manufatti) che dal piede della scarpata, ivi incluso l'onere della sminuzzatura in minime parti delle canne stesse.					300,00		
	SOMMANO mq					300,00	1,61	483,00
162 F.04.033.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI - SOVRAPPREZZO ALL' ESECUZIONE DEL TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI (%) (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Con trasporto a rifiuto del materiale di risulta inclusi gli oneri per il conferimento a discarica e la p ... gola d'arte. Per una fascia non superiore a m1,00 in corrispondenza di barriere metalliche laterali o spartitraffico. Sovrapprezzo di cui alla voce F.04.033.c	0,33	400,00	1,610		212,52		
	SOMMANO %					212,52	13,00	27,63
163 F.04.048.a	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - DI ALTEZZA FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	74,01	740,10
164 F.04.048.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - DI ALTEZZA TRA I M 10,01 E 12,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	87,12	871,20
165 F.04.048.c	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - DI ALTEZZA TRA I M 12,01 E 15,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	A RIPORTARE							193'523,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							193'523,91
						10,00		
	SOMMANO cad					10,00	99,00	990,00
166 F.04.048.d	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - DI ALTEZZA SUPERIORE A M 15,00 FINO A M 30,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli ... abile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	171,14	855,70
167 F.04.053	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI DI POTATURA DI ALBERATURE PER ESSENZE AFFETTE DALL'ATTACCO DI PARTICOLARI PARASSITI (%) (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Per l'adozione di tutte le cautele ed accorgimenti necessari da adottare, su specifica richiesta dell'Ispettorato Forestale, al fine di evitare il diffondersi dell'infezione. Sovraprezzo di cui alla voce F.04.048.d	0,30	5,00	171,140		256,71		
	SOMMANO %					256,71	30,00	77,01
168 F.04.055.a	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - DI ALTEZZA FINO A M 6,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compresa la puli ... za richiesta dalla D.L., con materiale di risulta che resta di proprietà dell'Impresa. - per un minimo di 5 piante.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	61,32	61,32
169 F.04.055.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - DI ALTEZZA COMPRESA FRA M 6,01 E 10,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compresa la puli ... za richiesta dalla D.L., con materiale di risulta che resta di proprietà dell'Impresa. - per un minimo di 5 piante.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	119,49	119,49
170 F.04.055.c	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE							
	A RIPORTARE							195'627,43






COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							195'627,43
171 F.04.055.d	ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - DI ALTEZZA COMPRESA FRA M 10,01 E 20,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compresa la puli ... za richiesta dalla D.L., con materiale di risulta che resta di proprietà dell'Impresa. - per un minimo di 5 piante.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	235,84	235,84
	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - DI ALTEZZA COMPRESA FRA M 20,01 E 30,00 (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compresa la puli ... za richiesta dalla D.L., con materiale di risulta che resta di proprietà dell'Impresa. - per un minimo di 5 piante.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	468,53	468,53
172 F.04.064.a	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE TAGLIO ED ASPORTAZIONE DI RAMI PERICOLANTI PER OGNI ALBERO - A CORPO PER ALTEZZA FINO A M 10,00 E PER ALBERO (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Secondo le indicazioni della Direzione Lavori da alberature di essenze varie radicate a margine della pia ... oltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Prezzo ad albero.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	24,45	244,50
	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE TAGLIO ED ASPORTAZIONE DI RAMI PERICOLANTI PER OGNI ALBERO - SOVRAPREZZO PER ALBERI DI ALTEZZA OLTRE I M 10,00 (%) (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Secondo le indicazioni della Direzione Lavori da alberature di essenze varie radicate a margine della pia ... oltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Prezzo ad albero. Sovraprezzo di cui alla voce F.04.064.a	0,45	10,00	24,450		110,03		
	SOMMANO %					110,03	15,00	16,50
173 F.04.064.b	OPERE IN VERDE SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE TAGLIO ED ASPORTAZIONE DI RAMI PERICOLANTI PER OGNI ALBERO - SOVRAPREZZO PER ALBERI DI ALTEZZA OLTRE I M 10,00 (%) (I prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico). Secondo le indicazioni della Direzione Lavori da alberature di essenze varie radicate a margine della pia ... oltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Prezzo ad albero. Sovraprezzo di cui alla voce F.04.064.a							
	SOMMANO %							
	Parziale LAVORI A CORPO euro							196'592,80
	TOTALE euro							196'592,80
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	<p align="center"><u>RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie</u></p> <p><nessuno> 001 CENTRO MANUTENTORIO A Esercizio Annuale</p> <p align="right">euro 196'592,80 100,000</p> <p align="right">TOTALE euro 196'592,80 100,000</p> <p>Genova, 21/09/2018</p> <p align="center"> Il Collaboratore Geom. Massimo Renda  Il Capo Nucleo Geom. Alessio Cusato  Il Capo Nucleo Geom. Francesco Cusato  Il Progettista Geom. Alberto Rebecchi  Visto: Il Responsabile del Procedimento Ing. Salvatore Campione  </p>		
	A RIPORTARE		