Published on *Anas S.p.A.* (https://www.stradeanas.it)

Piemonte, Torino, 09/04/2021

PIEMONTE, ANAS: COMPLETATA LA PRIMA FASE DI RIPRISTINI SUL PONTE DELL'OLLA, LUNGO LA SS21 A GAIOLA (CN)

Icone comunicati ponti

- **eseguito il consolidamento del rivestimento superficiale in pietra e la pulizia degli scoli**
- **in progettazione l'intervento di restauro conservativo da 1,3 milioni di euro**

Torino, 9 aprile 2021

Anas ha completato la **prima fase di ripristino delle superfici** sul ponte dell'Olla, tra il km 5,850 e il km 6,000 della strada statale 21 "del Colle della Maddalena" a Gaiola, in provincia di Cuneo.

Le attività hanno interessato il **rivestimento superficiale** dell'infrastruttura, soggetto al deterioramento per l'azione combinata delle miscele saline utilizzate in inverno per il trattamento del piano viabile e degli agenti atmosferici. In vista della **prossima fase di restauro conservativo attualmente in progettazione**, i tecnici hanno eseguito il **consolidamento del rivestimento** in pietra della campata che sovrappassa la strada locale lato Gaiola e del cordolo dell'arco lato Borgo San Dalmazzo.

Le lavorazioni hanno previsto l'impiego di resine al fine di scongiurare eventuali distacchi corticali che potrebbero interessare le aree al di sotto delle campate. Eseguita anche la pulizia degli scoli.

Il ponte, realizzato nel 1887 e poi rimaneggiato nella prima metà del '900, è fortemente attenzionato da Anas e costituisce un'infrastruttura importante per la continuità dei collegamenti lungo la statale 21, itinerario di primaria rilevanza lungo la Valle Stura fino al confine con la Francia.

Avviate nel 2018 le ispezioni approfondite in collaborazione con il Politecnico di Milano, a dicembre 2019 sono state eseguite le prove di carico al fine di misurare la risposta statica dell'infrastruttura e intervenire con il risanamento sulla base delle necessità emerse. L'esito delle indagini, concluse nel giugno del 2020, ha portato a **escludere problematiche strutturali dell'opera** dando l'avvio alla progettazione del restauro conservativo che prevede il risanamento dei giunti e della pavimentazione con rifacimento dell'impermeabilizzazione della soletta per risolvere il problema delle infiltrazioni d'acqua che hanno causato l'usura delle superfici in pietra e il distacco di materiale corticale.

Entro il mese di aprile saranno infine eseguite ulteriori **prove di carico dinamiche** sul ponte. I risultati confluiranno nella **progettazione esecutiva** della seconda fase di interventi per un investimento pari a circa **1,3 milioni di euro**.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che **quando guidi, Guida e Basta!** No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it [1]). Per una mobilità informata l'evoluzione

della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Interventi tecnici sul ponte dell'Olla, in provincia di Cuneo

[2]

Image not found or type unknown

Interventi tecnici sul ponte dell'Olla, in provincia di Cuneo

[3]

Image not found or type unknown

Collegamenti

[1] https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.guidaebasta.it%2F&data=04%7C01

[2] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/1_125.jpg

[3] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/2_107.jpg