Published on *Anas S.p.A.* (https://www.stradeanas.it)

Piemonte, Torino, 27/04/2021

PIEMONTE, ANAS: PROGRAMMATI LAVORI SULLA STATALE 337 “DELLA VAL VIGEZZO” NELLA PROVINCIA DEL VCO

Icone comunicati ingegneria

- **ricostruzione muro laterale e adeguamento piattaforma stradale a Villette**
- **lavori in parete a Meis, comune di Re**
- **avviato il risanamento del viadotto Gagnone a Druogno**

Torino, 27 aprile 2021

Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria attivati da Anas lungo la strada statale 337 “della Val Vigezzo”.

E’ in avvio per questa settimana l’intervento di **ricostruzione del muro** che fiancheggia la statale all’altezza di Villette (km 21,400), poco oltre Malesco. Lungo il tratto è inoltre previsto **l’adeguamento planimetrico della piattaforma stradale**, con locale **allargamento** della carreggiata. Il completamento dell’intervento, eseguito con traffico regolato a senso unico alternato, è previsto entro metà giugno.

Compatibilmente con le condizioni meteo favorevoli, mercoledì 28 aprile Anas avvierà inoltre i lavori di **stabilizzazione del versante** con pulizia e disgaggio delle pareti di roccia, realizzazione di **reti di contenimento in aderenza e barriere paramassi** tra il km 24,950 e il km 25,600, in località Meis, nel comune di Re. L’intervento, del valore complessivo di circa **800 mila euro**, costituisce il **primo lotto dello stralcio da 10 milioni di euro** che prevede gli interventi di messa in sicurezza dei versanti lungo la statale 337 nel tratto tra Re e Ponte Ribellasca.

Per consentire l’esecuzione dei lavori la statale sarà chiusa al traffico nelle fasce orarie **8:30 – 12:30** e **13:30 – 17:00**, esclusi i festivi. Al di fuori delle fasce orarie di chiusura, necessarie per l’esecuzione in sicurezza della lavorazioni in parete, il traffico sarà regolato con il senso unico alternato. Il completamento dei lavori è previsto **entro fine giugno**.

La progettazione del secondo lotto da circa 9 milioni di euro è in corso. Al fine di scongiurare possibili interferenze dei lavori con la linea ferroviaria adiacente al tracciato stradale, le attività in parete saranno programmate concordando con il gestore ferroviario le **fasce orarie e le modalità di lavorazione per garantire la piena sicurezza anche per la circolazione dei treni**. La progettazione definitiva del secondo stralcio dei lavori, per un investimento complessivo di 100 milioni di euro, è in corso.

Infine, la scorsa settimana è stato attivato l’intervento di risanamento del **viadotto Gagnone**, al km 12,500 della statale 337 nel comune di Druogno. Il programma dei lavori, per un investimento complessivo di circa **3,5 milioni di euro**, prevede una serie di attività finalizzate a intervenire direttamente sulle strutture,

risanandole in maniera definitiva tramite la manutenzione straordinaria delle superfici in calcestruzzo, dei manufatti di appoggio e dei giunti di dilatazione per l'intera lunghezza del ponte, pari a circa 400 metri.

Le lavorazioni sono in corso attualmente al di sotto dell'impalcato e pertanto non comportano, per il momento, limitazioni alla circolazione in transito lungo la statale.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che **quando guidi, Guida e Basta!** No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it [1]). Per una mobilità informata l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Collegamenti
[1]
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.guidaebasta.it%2F&data=04%7C01