Published on *Anas S.p.A.* (https://www.stradeanas.it)

Campania, Napoli, 06/07/2021

CAMPANIA, ANAS: CONSEGNATI I LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER INTERVENTI SU ALCUNE OPERE D'ARTE DELLA SS18/VAR "CILENTANA", NEL TERRITORIO COMUNALE DI AGROPOLI (SA)

Icone comunicati ingegneria

- **un investimento complessivo di circa 1,5 milioni di euro**
- **le attività interesseranno otto sottopassi scatolari**

Napoli, 6 luglio 2021

Anas (Gruppo FS Italiane) ha consegnato l'intervento relativo ai lavori di manutenzione programmata per il consolidamento e la conservazione di alcune opere d'arte situate lungo la strada statale 18/VAR "Cilentana", nel territorio comunale di Agropoli.

L'investimento complessivo è di circa 1,5 milioni di euro.

Nel dettaglio, le attività – che saranno eseguite dall'impresa Edilzapa Società Cooperativa con sede in Quarto (NA) – interesseranno otto sottopassi con struttura scatolare in cemento armato ubicati in corrispondenza delle progressive chilometriche 100,360, 101,380 (di sovrappasso alla via Vincenzo Gregori), 102,480, 102,650, 102,880, 103,090, 103,220, 104,080 della SS18/Var "Cilentana"; tali opere intersecano la viabilità comunale di Agropoli e sono caratterizzate da luci variabili tra i 10 ed i 17 metri.

I lavori consisteranno principalmente nei seguenti interventi:

- rifacimento dei cordoli perimetrali in cemento armato e nella successiva installazione sugli stessi di nuove barriere marginali conformi alle Normative vigenti;
- sostituzione delle barriere marginali esistenti sui tratti in rilevato posti a monte e valle dei sottopassi;

- consolidamento e rifacimento di alcuni muri d’ala in cemento armato;
- rifacimento completo dell’impermeabilizzazione sull’estradosso degli impalcati e della sovrastante pavimentazione, con relativa segnaletica orizzontale;
- interventi di risanamento corticale;
- opere di sistemazione e regimentazione idraulica.

Per l’esecuzione degli interventi di adeguamento, consolidamento e ripristino conservativo delle opere si renderà necessaria l’istituzione di restringimenti della carreggiata (con l’istituzione del senso unico alternato), in funzione dell’avanzamento dei lavori. Tale cantierizzazione verrà preventivamente comunicata ed attivata soltanto a partire dal mese di settembre, allo scopo di non gravare sugli spostamenti connessi all’esodo estivo.

Talune attività, ove possibile, anche in relazione ai flussi di traffico allo scopo di contenere al massimo i disagi, verranno programmate in orario notturno.

Il concreto avvio delle attività – che nelle prime fasi non coinvolgeranno la sede stradale – è previsto entro la prossima settimana; il termine di ultimazione dell’intervento è fissato in 540 giorni.