Published on *Anas S.p.A.* (https://www.stradeanas.it)

Piemonte, Torino, 18/02/2025

PIEMONTE, ANAS: COMPLETATA LA SOSTITUZIONE DEL VIADOTTO SULLA TANGENZIALE DI ASTI IN DIREZIONE ALBA

Icone comunicati ponti

- **i lavori proseguono sul viadotto parallelo in direzione Asti**

Torino, 18 febbraio 2025

Anas ha completato la sostituzione del viadotto al km 1 della Tangenziale di Asti - statale 231 “di Santa Vittoria” lungo la carreggiata in direzione Alba. I lavori sono stati avviati a luglio 2024.

Una volta pervenuto l’esito positivo delle recenti prove di carico, la nuova infrastruttura è stata **allestita a doppio senso di marcia e immediatamente aperta al traffico** per consentire il **prosieguo delle lavorazioni in programma** che consistono nella demolizione e nella ricostruzione del ponte parallelo sulla carreggiata in direzione opposta (Asti). Lo scambio di carreggiata con il nuovo assetto del traffico è in vigore dallo scorso fine settimana.

Gli interventi, che procedono nel rispetto del cronoprogramma iniziale, si inseriscono nel progetto di **sostituzione dei due viadotti tramite nuovi impalcati in acciaio corten** costituiti da due campate e lunghi complessivamente **66 metri ciascuno**. L’investimento per l’esecuzione dei lavori ammonta a circa **6 milioni di euro**.

Il cronoprogramma dei lavori prevede già nel corso di febbraio la demolizione dell’impalcato in direzione Asti e la rimozione dei materiali con pulizia delle aree di cantiere. Subito a seguire sarà eseguita la predisposizione dei nuovi appoggi del ponte (le strutture su cui poggerà il nuovo impalcato in acciaio) mentre per la settimana corrente è previsto l’arrivo in cantiere delle carpenterie metalliche del futuro viadotto il cui varo - tramite autogru - è previsto a **fine marzo**. Seguiranno gli allestimenti e il collaudo delle opere.

Il completamento dei lavori con apertura regolare al traffico di entrambe le carreggiate è previsto nell’**estate 2025**.

Il progetto di demolizione e ricostruzione dei due impalcati è stato avviato in esito alla campagna periodica di ispezioni che Anas esegue su tutti i ponti e i viadotti in gestione proprio per verificare lo stato di salute delle opere e programmare eventuali interventi di manutenzione.

Anas, società del Gruppo Fs italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it [1]). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie

all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Anas - prove di carico su viadotto SS231 ad Asti

[2]

Image not found or type unknown

Anas - nuovo viadotto SS231 ad Asti

[3]

Image not found or type unknown

Anas - nuovo viadotto SS231 ad Asti

[4]

Image not found or type unknown

Anas - nuovo viadotto SS231 ad Asti

[5]

Image not found or type unknown

Collegamenti

[1] https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__http%3A%2Fw
k7Se_m3YyOzea6PSuH-XCrci1I3vsMRi7J0MgPhlnMDlR9JCuKxPwbf4oBaaA3uSjrXP-
1WNsHw7nKmQg0%24&data=05%7C02%7Ca.fiori%40stradeanas.it%7Cc377aa59adc24620b4b808dd5003e2
[2] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/Anas%20-
%20prove%20di%20carico%20su%20viadotto%20SS231%20ad%20Asti.jpg
[3] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/Anas%20-
%20nuovo%20viadotto%20SS231%20ad%20Asti%20I_1.jpg
[4] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/Anas%20-
%20nuovo%20viadotto%20SS231%20ad%20Asti%20I%20NO.jpg
[5] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/Anas%20-
%20nuovo%20viadotto%20SS231%20ad%20Asti%20II.jpg