Published on *Anas S.p.A.* (https://www.stradeanas.it)

Veneto, Venezia, 12/03/2019

VENETO, ANAS: RIAPERTA AL TRANSITO SENZA LIMITAZIONI LA STATALE 51 “DI ALEMAGNA” A FADALTO (TV)

Icone comunicati strade

- **revocati il senso unico alternato e il provvedimento di chiusura notturna della statale**
- **ultimati gli interventi di messa in sicurezza della parete e completate le opere di contenimento delle colate detritiche**
- **attivo il sistema di monitoraggio del versante**

Venezia, 12 marzo 2019

A partire dalle prime ore di questa mattina Anas ha ristabilito la regolare viabilità lungo la strada statale 51 “di Alemagna” a Fadalto, nel territorio comunale di Vittorio Veneto (TV), dove un movimento franoso in corrispondenza del km 21,600 ha determinato, a giugno 2017, la chiusura temporanea del tratto. Alcuni giorni dopo, la statale è stata riaperta al traffico tramite il senso unico alternato, attivo nella fascia oraria diurna 6:00 – 20:00, mentre è rimasta in vigore la chiusura notturna per motivi precauzionali.

Nel corso dei mesi successivi all'evento si sono svolti numerosi incontri tecnici presso la Regione Veneto e presso la Prefettura di Treviso ai quali hanno partecipato, oltre ai tecnici Anas e al dipartimento di Difesa del Suolo, anche l'amministrazione comunale di Vittorio Veneto, la Provincia di Treviso, Autostrade per l'Italia e RFI, al fine di perfezionare un piano di interventi coordinato da tutti gli enti interessati e finalizzato all'adozione di una soluzione definitiva e condivisa, anche in considerazione della complessità e dell'estensione del fenomeno franoso.

I lavori di messa in sicurezza eseguiti di Anas, per un investimento complessivo di circa 300 mila euro, hanno interessato un’ampia porzione di parete. In particolare è stata realizzata una vasca di contenimento alla base del canalone franato che consentirà, in caso di nuove colate detritiche, l’accumulo in sede del materiale senza pregiudicare la sicurezza della circolazione lungo la strada statale sottostante. A protezione ulteriore dell’invaso di contenimento, lungo circa 60 metri, è stato inoltre realizzato un argine in terra armata alto circa 7 metri.

Nelle prossime settimane proseguiranno le attività di consolidamento della pendice tramite installazione di un sistema articolato di pannelli di contenimento. Sono inoltre attivi sul versante i sistemi di allarme e monitoraggio elettronico che, in caso di movimenti della colata, faranno scattare a rosso l’impianto semaforico collocato lungo la statale bloccando la circolazione in entrambe le direzioni.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.

Image not found or type unknown

[1]

Image not found or type unknown

[2]

Image not found or type unknown



[3]

Image not found or type unknown



[4]

Image not found or type unknown

[5]

Image not found or type unknown

[6]

Collegamenti

[1] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/Fadalto%201.jpg
[2] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/Fadalto%202.jpg
[3] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/Fadalto%203.jpg
[4] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/Fadalto%204.jpg
[5] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/Fadalto%205.jpg
[6] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/Fadalto%206.jpg