

Lombardia, Milano, 29/05/2019

LOMBARDIA, ANAS: CONCLUSO IL VARO DEL PONTE DI ANNONE BRIANZA DI SOVRAPPASSO ALLA STATALE 36 “DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA” (LC)

Varo del nuovo Ponte di Annone Brianza

- **tre gru utilizzate per sollevare un impalcato di 250 tonnellate**
- **nelle prossime ore la riapertura della statale**

Milano, 29 maggio 2019

Anas ha concluso le attività di varo del ponte di Annone Brianza, in provincia di Lecco, di scavalco alla statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” in corrispondenza del km 41,200. L'intervento, concordato nei giorni scorsi presso la Prefettura di Lecco con le Forze di Polizia, la Regione Lombardia, le Provincie di Lecco e Sondrio e i Comuni interessati dal provvedimento, si è svolto secondo i programmi e tutte le modalità tecniche previste.

Il varo della struttura in acciaio, lunga 44 metri del peso di circa 250 tonnellate, è stato effettuato mediante la chiusura al traffico della statale in corrispondenza del km 41,200, e sarà resa percorribile nelle prossime ore dopo gli ultimi interventi e il ripristino della segnaletica. Le operazioni sono state condotte tramite l'utilizzo di tre gru di grandi dimensioni in grado di sollevare e movimentare strutture del peso di centinaia di tonnellate.

Il valore complessivo dei lavori di realizzazione del nuovo cavalcavia di Annone Brianza ammonta a circa 2 milioni di euro. La nuova infrastruttura è costituita da un'unica campata di 44 metri in acciaio ad alta resistenza con soletta in calcestruzzo armato, appoggiata sulla parte inferiore di due travi laterali in acciaio. Grazie a questa modalità costruttiva sarà possibile realizzare un nuovo cavalcavia che assicuri una luce libera maggiore rispetto alla precedente e pienamente conforme alle norme, senza richiedere la realizzazione

di una pila centrale nello spartitraffico e quindi riducendo al minimo l'interferenza con la circolazione stradale. La sezione stradale del nuovo ponte prevede, inoltre, la realizzazione di percorsi separati per ciclisti e pedoni, protetti da idonee barriere.

Dopo il varo dell'impalcato saranno necessari circa 30 giorni ulteriori per l'allestimento della struttura tramite realizzazione della sede stradale e delle piste ciclabili, installazione dell'impianto di illuminazione, la posa delle barriere laterali e infine il collaudo dell'intera opera.

[Varo del nuovo Ponte di Annone Brianza](#)

[1]

Image not found or type unknown

[Varo del nuovo Ponte di Annone Brianza](#)

[2]

Image not found or type unknown

Varo del nuovo Ponte di Annone Brianza

[3]

Image not found or type unknown

Varo del nuovo Ponte di Annone Brianza

[4]

Image not found or type unknown

[5]

Image not found or type unknown

Attività in notturna per il varo del nuovo ponte di Annone Brianza

[6]

Image not found or type unknown

Collegamenti

[1] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/1_15.jpg

[2] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/2_11.jpg

[3] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/4_5.jpg

[4] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/6_4.jpg

[5] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/IMG-20190528-WA0003.jpg>

[6] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/IMG-20190528-WA0013.jpg>