Published on *Anas S.p.A.* (https://www.stradeanas.it)

Lombardia, Milano, 10/10/2019

LUINO, ANAS: AL VIA I LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEI VIADOTTI LUNGO LA STATALE 394 “DEL VERBANO ORIENTALE”

Icone comunicati ponti

- **da giovedì 17 ottobre senso unico alternato a Colmegna**
- **divieto di transito ai veicoli superiori a 7,5 tonnellate con possibilità di deroga per i soli trasporti e servizi essenziali fino a 20 tonnellate**
- **oltre 9 milioni di euro l’investimento complessivo per il ripristino delle strutture**

Milano, 10 ottobre 2019

Anas (Società del Gruppo FS Italiane) ha programmato l’avvio dei lavori di risanamento strutturale dei quattro viadotti in località Colmegna, nel comune di Luino (VA), lungo la statale 394 “del Verbano Orientale”. Il progetto di intervento interessa l’itinerario di collegamento fra Italia e Svizzera lungo la sponda orientale del Lago Maggiore, segmento viario caratterizzato da significativi flussi di spostamento locale e pendolare, in particolare dei lavoratori transfrontalieri.

I lavori, per un importo superiore a 9 milioni di euro, saranno avviati giovedì 17 ottobre e avranno una durata contrattuale di 400 giorni. Le modalità di regolamentazione del traffico sono state concordate con gli Enti territoriali e le Forze dell’Ordine durante gli incontri avvenuti nelle ultime settimane e nella prima fase di intervento prevedono l’istituzione del senso unico alternato.

La limitazione sarà attiva tra il km 37,950 e il km 38,600, in località Colmegna, e sarà gestita tramite un semaforo con impianto radar in grado di modificare i tempi di transito e attesa sulla base della situazione del traffico. Inoltre, per mitigare il più possibile i disagi alla circolazione pendolare e locale, nei primi giorni di attività del cantiere il tratto sarà presidiato dai movieri che interverranno in caso di necessità.

Per consentire l’esecuzione in piena sicurezza delle lavorazioni, sempre dal 17 ottobre sarà attivo lungo il tratto il divieto di transito ai veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate. Deroghe per i mezzi fino a 20 tonnellate sono inoltre previste per i trasporti e servizi essenziali per il territorio e saranno concesse, dopo la necessaria valutazione, da Anas su segnalazione degli enti locali.

L’intervento di risanamento e rinforzo dei quattro viadotti di Luino, per una lunghezza complessiva di 1,2 chilometri, è una fra le attività di manutenzione più corpose attivate da Anas in Lombardia. In seguito a un’articolata campagna di indagini è stato elaborato il progetto di manutenzione che consiste, in particolare, nella demolizione e completa ricostruzione della soletta esistente tramite calcestruzzo ad alta resistenza, il rinforzo degli impalcati con strutture in fibra di carbonio e il ripristino delle superfici di rivestimento delle pile e delle fondazioni.

Tali interventi consentiranno di recuperare la piena funzionalità dei quattro viadotti e di eliminare l’attuale limite di peso di 32 tonnellate estendendo il transito a tutte le categorie di veicoli, compresi i trasporti eccezionali.