Published on *Anas S.p.A.* (https://www.stradeanas.it)

Umbria, Perugia, 27/05/2020

UMBRIA, ANAS: AVANZANO I LAVORI DI RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE SUL RACCORDO PERUGIA-BETTOLLE

Icona strada Icon not found for type unknown

Perugia, 22 maggio 2020

Proseguono i lavori di risanamento profondo della pavimentazione avviati da Anas (Gruppo FS italiane) sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle, dove è previsto il rifacimento del piano viabile tra Ponte San Giovanni e Magione per un investimento complessivo di **12 milioni di euro**.

Gli interventi consistono nella rimozione totale della vecchia pavimentazione, nel miglioramento degli strati di fondazione sottostante fino a circa 60 cm di profondità e il rifacimento ex novo del piano viabile con asfalto drenante.

L’avvio dei cantieri, inizialmente previsto per l’estate, è stato **anticipato** in accordo con gli Enti locali in considerazione del calo del traffico dovuto alla chiusura delle scuole per l’emergenza Covid. Inoltre, per ridurre al minimo la durata complessiva dell’intervento e contenere i disagi al traffico, i cantieri sono operativi **24 ore su 24** e organizzati in più fasi successive. L’ultimazione è prevista a settembre.

Innesto E45 (Ponte San Giovanni)
Nella serata di oggi sarà riaperta la rampa di immissione sul raccordo in direzione Perugia/Firenze per il traffico proveniente da Terni/Roma (E45).
Da domani, giovedì 28 maggio, il cantiere si sposterà sulla rampa di immissione sulla E45 in direzione Cesena per il traffico proveniente da Perugia/Firenze. In alternativa sarà possibile uscire in direzione Roma e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Montebello. Per il traffico proveniente da Bettolle e diretto a Ponte San Giovanni (PG) è consigliata l’uscita allo svincolo di Piscille, con prosecuzione lungo la viabilità locale.
Il completamento di questa fase è previsto entro domenica 7 giugno.

Svincolo San Faustino
Nella serata di ieri sono stati ultimati anche gli interventi sulle rampe dello svincolo di San Faustino in direzione Bettolle. Dalla scorsa notte il cantiere si è quindi spostato sulle rampe dello stesso svincolo in direzione Ponte San Giovanni, dove i lavori saranno ultimati entro sabato prossimo, 30 maggio.
In alternativa il traffico in ingresso e in uscita in direzione Ponte San Giovanni potrà utilizzare lo svincolo di Prepo.

Svincolo di Prepo
Dalla prossima settimana sarà invece interessato dai lavori lo svincolo di Prepo, che sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita in direzione Ponte San Giovanni. Oltre alle rampe, i lavori di risanamento riguarderanno anche l’asta principale, dove il transito sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata

opposta. Il cantiere comporterà anche la chiusura temporanea dell'ingresso dello svincolo di San Faustino in direzione Ponte San Giovanni.
Il completamento di questa fase è previsto entro il 10 giugno.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (**guidaebasta.it** [1]). Per una mobilità informata l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Collegamenti
[1] http://www.guidaebasta.it/