Published on *Anas S.p.A.* (https://www.stradeanas.it)

Umbria, Perugia, 10/07/2020

VIADOTTO MONTORO, ANAS: CONCLUSA LA PRIMA FASE DEL RIPRISTINO DELLA VERTICALITÀ DELLA PILA

Icona comunicati viadotto

- **riapertura parziale prevista entro il 20 luglio**
- **informazioni e mappe dei percorsi alternativi disponibili a questo link:** *https://www.stradeanas.it/it/viadottomontoro* [1]

Perugia, 10 luglio 2020

Proseguono i lavori avviati da Anas per la riapertura del viadotto “Montoro”, sulla strada statale 675 “Umbro Laziale” (Terni-Orte) in provincia di Terni.

In particolare, si è conclusa la prima fase di spinta, mediante martinetti idraulici, finalizzata a ripristinare la verticalità della pila interessata, alta 34 metri. L’operazione ha ottenuto un recupero sufficiente a consentire una prima riapertura al traffico dell’opera.

In particolare, entro il prossimo 20 luglio potrà essere ripristinata la circolazione veicolare con transito consentito in entrambe le direzioni sulle corsie di sorpasso. Stante la complessità tecnica dell’operazione sono ancora in corso calcoli strutturali, da parte dei progettisti dell’intervento. Nel corso della prima fase di riapertura potranno esserci delle limitazioni al traffico dei mezzi pesanti.

Tutte le informazioni sui lavori e le mappe con i percorsi alternativi sono disponibili a questo link: **https://www.stradeanas.it/it/viadottomontoro** [1]**.**

Collegamenti
[1] https://www.stradeanas.it/it/viadottomontoro