Published on *Anas S.p.A.* (https://www.stradeanas.it)



Umbria, Perugia, 16/07/2020

# UMBRIA, ANAS: AVANZANO I LAVORI DI RISANAMENTO PROFONDO DELLA PAVIMENTAZIONE SUL RACCORDO PERUGIA-BETTOLLE

Icona comunicati limitazioni

- **da domenica 19 chiuso un tratto della carreggiata ovest in direzione Betolle**
- **cantieri h24 per ridurre i tempi**

Avanzano i lavori di risanamento profondo della pavimentazione avviati da Anas (Gruppo FS italiane) sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle, a Perugia.

Gli interventi consistono nella rimozione totale della vecchia pavimentazione, nel miglioramento degli strati di fondazione sottostante fino a circa **60 cm di profondità** e nella realizzazione di un nuovo piano viabile con asfalto drenante, per un investimento complessivo di **12 milioni di euro** che consentirà il risanamento completo del tratto perugino della direttrice.

Dopo il completamento della carreggiata in direzione Ponte San Giovanni tra San Faustino e Ponte San Giovanni, a partire da domenica 19 luglio saranno eseguiti interventi di risanamento sulla carreggiata in di?rezione Bettolle per circa 4 km, tra il viadotto Volumni e lo svincolo di Prepo. Il traffico verrà deviato sulla carreggiata opposta allestita a doppio senso di marcia.

Per ridurre al minimo la durata complessiva dell’intervento e contenere i disagi al traffico, i cantieri sono operativi **24 ore su 24** e organizzati in brevi fasi successive. L’ultimazione è prevista a settembre.

L’avvio dei cantieri, inizialmente previsto per metà giugno, è stato anticipato di circa un mese in accordo con gli Enti locali in considerazione del calo del traffico dovuto alla chiusura delle scuole per l’emergenza Covid.