Published on *Anas S.p.A.* (https://www.stradeanas.it)

Lombardia, Milano, 10/08/2020

LOMBARDIA ANAS: APERTO AL TRAFFICO IL NUOVO CAVALCAVIA DI CIVATE SULLA STRADA STATALE 36 “DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA”

Icone comunicati ponti

- **la nuova opera sarà gestita secondo un Disciplinare siglato da Anas e dal comune di Civate**
- **il cavalcavia, in acciaio e calcestruzzo, comprende anche una pista ciclopedonale**

Milano, 10 agosto 2020

Anas (Gruppo FS Italiane) ha aperto al traffico il nuovo cavalcavia lungo la via comunale di Isella, nel territorio comunale di Civate, in sovrappasso alla strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” al km 44,400.

La nuova opera è stata realizzata da Anas, soggetto attuatore incaricato dal MIT nel maggio del 2017, dopo la demolizione del vecchio cavalcavia, provvedimento reso necessario a seguito di ispezioni e indagini tecniche che hanno riscontrato un degrado dell’intera struttura.

Il cavalcavia di Civate - Isella fu costruito dalla Provincia di Como (progetto originario del 1969) a tre campate in semplice appoggio in cemento armato precompresso. La sezione trasversale era costituita da 5 travi in cemento armato alte 90 centimetri e da una soletta superiore dello spessore di 16 centimetri. Il manufatto, affetto da gravi problematiche strutturali, non risultava più adeguato alle attuali previsioni normative. Anas ha provveduto così alle attività di progettazione e di realizzazione della nuova opera.

Il nuovo ponte ha una larghezza del piano viabile di 8,50 metri con un franco utile aumentato da 4,45 a 5,20 metri. È costituito da una campata unica di 50 metri con l’eliminazione delle tre pile intermedie originarie e dello scatolare. Inoltre, è stata realizzata una pista ciclopedonale di larghezza pari a 2,5 metri a sbalzo oltre alla trave longitudinale lato Milano.

L’importo complessivo dell’investimento è di oltre 3,2 milioni di euro.

La consegna effettiva dei lavori con apertura del cantiere è avvenuta a febbraio 2019 all’impresa Preve Costruzioni S.p.A. con sede a Roccavione (CN). I lavori sono stati completati a fine luglio scorso per una durata complessiva di 528 giorni compreso anche il periodo di fermo cantiere per la nota emergenza sanitaria da Covid-19.

La nuova infrastruttura sarà gestita secondo un Disciplinare siglato dalla struttura territoriale Anas della Lombardia e dall’Amministrazione comunale di Civate. In qualità di Ente gestore della statale 36 Anas provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria della parte strutturale dell’opera d’arte, ossia delle

fondazioni, spalle, muri e appoggi, nonché delle barriere stradali e pannellature anti lancio. Il Comune di Civate avrà invece la competenza, come Ente gestore della via comunale Isella, della manutenzione ordinaria e straordinaria della pavimentazione stradale e della pista ciclopedonale, dell'impermeabilizzazione della soletta, dei giunti di dilatazione, degli impianti di illuminazione e videosorveglianza, della segnaletica orizzontale e verticale, comprese le rampe di collegamento al cavalcavia.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che **quando guidi, Guida e Basta!** No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it [1]). Per una mobilità informata l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Il nuovo ponte di Civate, in provincia di Lecco

[2]

Image not found or type unknown
Il nuovo ponte di Civate, in provincia di Lecco

[3]

Image not found or type unknown

Il nuovo ponte di Civate, in provincia di Lecco

[4]

Image not found or type unknown

Il nuovo ponte di Civate, in provincia di Lecco

[5]

Image not found or type unknown

Il nuovo ponte di Civate, in provincia di Lecco

[6]

Image not found or type unknown

Collegamenti
[1] http://www.guidaebasta.it/
[2] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/1_88.jpg
[3] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/2_80.jpg
[4] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/3_62.jpg
[5] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/4_39.jpg
[6] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/5_17.jpg