

| | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|-----|
| SIL AOUN00002 | Commessa AONO00012.ES.01 | Voce di Budget / Spesa L2 | CUP F41B0800037005 | CIG |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|-----|

OGGETTO: S.S. n° 27 "del Gran San Bernardo"

Lavori di sistemazione tra Etroubles e l'innesto dell'autostrada per il traforo del San Bernardo. Variante agli abitati di Etroubles e Saint Oyen dal Km.15+180 al Km.18+700. LOTTO UNIFICATO.

Progetto Esecutivo del Lotto Unificato - Delibera di Approvazione del C.d.A. n° 91 del 31.05.2011 - Dispositivo di approvazione del Presidente ANAS del 10.06.2011 - Prot. n. CDG-0083712-P

Risoluzione contrattuale con Provvedimento del Presidente ANAS n.129 del 26.05.2017

SERVIZI PER IL MANTENIMENTO A MEDIO TERMINE DEI PRESIDII DELLA GALLERIA SAINT-OYEN A SEGUITO DELL'INTERVENUTA RISOLUZIONE CONTRATTUALE IN DANNO EX ART. 136 CO.4 DEL D.LGS.163/2006, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE TRA ETROUBLES E L'INNESTO DELL'AUTOSTRADA PER IL TRAFORO DEL SAN BERNARDO. VARIANTE AGLI ABITATI DI ETROUBLES E SAINT OYEN DAL KM.15+180 AL KM.18+700. LOTTO UNIFICATO.

PERIZIA N. 19 DEL 11.07.2018 - Importo Euro 206.582,68 di cui Euro 203.589,49 per servizi a misura ed Euro 2.993,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

| ELABORATO N. | TITOLO |
|--------------|-----------------------------|
| | INCIDENZA MANODOPERA |

Redatto da:

Direttore dei Lavori
(dott. ing. Adriano R. PASSALENTI)

Coadiuvato dal: geom. Luca ACERBI

Visto: Il Responsabile del Procedimento
(dott. ing. Giancarlo LUONGO)

Coordinamento Territoriale Nord Ovest
Area Compartimentale Valle D'Aosta
Via Grand Eyvia, 12 - 11100 Aosta T [+39] 0165 215311- F [+39] 0165 215331
Pec anas.aosta@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | | COSTO Manodopera | incid. % | |
|---------------------|--|-------------|----------|--------|---------------------|-------------|--------|
| | | | unitario | TOTALE | | | |
| | R I P O R T O | | | | | | |
| | <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | | |
| 1 I.01.010.b | TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - DIAMETRO ESTERNO MM 125 | SOMMANO m | 100,00 | 8,11 | 811,00 | 115,73 | 14,270 |
| 2 L.01.020.b | NOLO DI ESCAVATORE O PALA MECCANICA - PER PRESTAZIONI DI LAVORO DURANTE LE ORE DIURNE DELLA CAPACITÀ OLTRE MC 0,75 Dato funzionante compreso conducente, carburante e lubrificante; compreso l'onere del pilotaggio del traffico a senso unico alternato Per ogni ora di lavoro. | SOMMANO h | 48,00 | 130,93 | 6'284,64 | 2'298,92 | 36,580 |
| 3 L.01.040.c | NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - DELLA POTENZA DA 26 KVA FINO A 50 KVA con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga | SOMMANO h | 2'736,00 | 21,95 | 60'055,20 | 20'592,93 | 34,290 |
| 4 L.03.001.1.a | SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE - INTERVENTO DIURNO - PER INTERVENTO DELLA DURATA MAX DI 3 ORE Eseguito da una idonea squadra composta da un minimo di tre componenti. Intervento diurno o notturno dovrà essere considerato tale in funzione della chiamata, da parte di ANAS, all'Impresa. | SOMMANO cad | 96,00 | 190,22 | 18'261,12 | 11'922,69 | 65,290 |
| 5 L.03.004.a | IMPIEGO DI SQUADRA TIPO - INTERVENTO DIURNO compenso orario per l'impiego di una squadra tipo per interventi di manutenzione, per squadra supplementare ovvero per interventi eccedenti la gruetta, ovvero avere la stessa composizione e dotazione minima prevista nel CSA per ogni h effettiva di lavorazione | SOMMANO h | 200,00 | 126,81 | 25'362,00 | 16'558,85 | 65,290 |
| 6 N00.E30.020 | Nolo elettropompa o motopompa per esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena efficienza, completa di accessori e delle tubazioni, compresi i consumi ed escluso l'operatore addetto della potenza da 16 a 20 kw | SOMMANO h | 8'616,00 | 10,17 | 87'624,72 | 11'023,19 | 12,580 |
| 7 P.03.003.o | CAVO ELETTRICO MONO-MULTICOPPIA RESISTENTE AL FUOCO, A BASSISSIMA EMISSIONE DI FUMI E GAS TOSSICI - SEZ. 10 X 2 x 2,5 MMQ ornitura e posa in opera di cavo elettrico, a conduttori ... o nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. | SOMMANO ml | 400,00 | 7,31 | 2'924,00 | 340,65 | 11,650 |
| 8 P.05.011.1.1.g | QUADRIPOLARE CON SGANCIATORI MAGNETOTERMICI STANDARD CON FUNZIONE DI SOVRACCARICO - In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A Protezione contro i cortocircuiti mediante dispositivo magnetico a soglia magnetica variabile. | SOMMANO cad | 2,00 | 774,97 | 1'549,94 | 55,80 | 3,600 |
| 9 P.05.065 | ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) Dalle dimensioni comprese: - base 500 ÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme a norma CEI EN 50298, grado ... ella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio. | SOMMANO cad | 1,00 | 633,47 | 633,47 | 42,19 | 6,660 |
| | A R I P O R T A R E | | | | 203'506,09 | 62'950,95 | |

