

# **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**OGGETTO:** Servizio di gestione degli immobili, manutenzione degli impianti elettrici, di condizionamento, idrici e minuta riparazione edile nelle sedi di Cagliari, quali: Sede Struttura Territoriale, Autoparco, Casa Cantoniera di S. Avendrace e Magazzino Leganti - Annualità 2020/2022

**COMMITTENTE:** ANAS S.p.A. - Struttura Territoriale Sardegna, Via Biasi n. 27 - CAGLIARI (CA)


**IMPRESA:**

**CANTIERE:** Immobili vari

Perizia n. 8935 del 05/02/2020

I progettisti:

ASSISTENTE TECNICO  
(Geom. Roberto Atzeni)




IL Direttore dei Lavori  
(dott. ing. Elisabetta Atzori)



Visto

Il Responsabile del Procedimento  
(dott. ing. Marco Murgia)



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>							
1 NP01- IMP.EL.	IMP.EL. CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE SU IMPIANTO ELETTRICO che prevede : ... 'Appaltatore relativo al ruolo di "Terzo Responsabile" e ogni altro onere per dare il servizio compiuto a regola d'arte. Per anni 2 su tutti gli immobili oggetto del servizio					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	2'921,90	5'843,80
2 NP02- IMP.ID	CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE SU IMPIANTO IDRICO che prevede le verifica di: 1) la verific ... 'Appaltatore relativo al ruolo di "Terzo Responsabile" e ogni altro onere per dare il servizio compiuto a regola d'arte. Per anni 2 su tutti gli immobili oggetto del servizio					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	3'978,79	7'957,58
3 NP03- IMP.CL.≤ 200 kw	CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE SU IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA DA 70 KW a 200 KW composto da 2 unità Rhoss e relativi fan coil 1. Giro ispettivo cent ... Per anni 2 su tutti gli immobili oggetto del servizio					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	9'815,08	19'630,16
4 NP04- IMP.CL.10÷ 20 KW	CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE CON CADENZA SEMESTRALE SU IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A POMPA DI CALORE ARIA/ARIA e ARIA/ACQUA AUTONOMA DA 10,1 KW a 20 KW E RISPETTIVI FAN COIL ... 'Appaltatore relativo al ruolo di "Terzo Responsabile" e ogni altro onere per dare il servizio compiuto a regola d'arte. Per anni 3 su tutti gli immobili oggetto del servizio	2,00	2,00	2,000		8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	112,86	902,88
5 NP05- IMP.CL.≤10 KW	CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE CON CADENZA SEMESTRALE SU IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A POMPA DI CALORE ARIA/ARIA AUTONOMA MONOSPLIT E DUAL SPLIT FINO A 10 KW E RELATIVE UNITA' INTE ... 'Appaltatore relativo al ruolo di "Terzo Responsabile" e ogni altro onere per dare il servizio compiuto a regola d'arte. Per anni 2 su tutti gli immobili oggetto del servizio	2,00	27,00	2,000		108,00		
	SOMMANO cadauno					108,00	55,81	6'027,48
6 NP06- AL.IMP.	CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE CON CADENZA MINIMA QUADRIMESTRALE SU ALTRI IMPIANTI che prevede le verifica su: 1) IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA E ALLARME ... 'Appaltatore relativo al ruolo di "Terzo Responsabile" e ogni altro onere per dare il servizio compiuto a regola d'arte. Per anni 2 su tutti gli immobili oggetto del servizio					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	797,21	1'594,42
7 NP 07-ARR. EDIL.	CANONE ANNUALE CON CADENZA MINIMA MENSILE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE di arredi e componenti edili quali scrivanie, armadi, parti in plexiglas di scale interne, elemen ... e tinteggiatura fino ad 1 mq, compreso ogni altro onere, il tutto per dare l'opera (servizio) compiuta a regola d'arte. Per anni 2 su tutti gli immobili oggetto del servizio					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	3'007,31	6'014,62
8	CANONE FORFETTARIO ANNUALE PER IL SERVIZIO DI							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							47'970,94

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							56'722,40
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
13 NP08-GR. ELETTR.	Tagliando gruppo elettrogeno completo costituito da: cambio olio motore, cambio filtri olio, cambio filtri nafta, cambio filtri aria. Nel prezzo a misura è compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Da eseguirsi 1 volta all'anno per anni 2					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	257,61	515,22
14 CCA-2205 del 2014	Scollamento collegamento elettrico con sostituzione del comando velticonvettore ON-OFF 3V, completo di adattatore di supporto,prove di funzionamento e smaltimento del materiale di risulta, il tutto per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Buono d'Ordine CCA-2205 del 22.01.2014 Fancoil ai piani Sede Coordinamneto Territoriale Via Biasi n. 27 Cagliari	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	75,00	600,00
15 CCA-36133 .ANAS2015	Sostituzione con fornitura e posa in opera di motore (una ventola) all'interno del fancoil compreso lo smaltimento del vecchio motore e quant'altro neccessario per dare il fancoil funzionante. Prev . CCA-36133 del 29.09.2015 Sostituzione motore fancoil Sede Coordinamneto Territoriale Via Biasi n. 27 Cagliari	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	330,00	2'640,00
16 CCA-36133 ANAS2015	Sostituzione con fornitura e posa in opera di motore (due ventole) all'interno del fancoil "SABIANA" compreso lo smaltimento del vecchio e quant'altro necessario per dare il fancoil funzionante. Prev . CCA-36133 del 29.09.2015 Sostituzione motore fancoil Sede Coordinamneto Territoriale Via Biasi n. 27 Cagliari	2,00	8,00			16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	350,00	5'600,00
17 P.02.020.a- ANAS20	IMPIANTI TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO - MONO SPLIT INVERTER - - 9000 BTU CLASSE AA alimentazione elettrica: 220V 50 Hz; Capacità: 2630 W, Potenza assorbita di ... saggio con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Fornito e posto in opera Presso tutti gli immobili oggetto del servizio	2,00	2,00			4,00		
	SOMMANO cad					4,00	764,67	3'058,68
18 P.02.020.b- ANAS20	IMPIANTI TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO - MONO SPLIT INVERTER - - 12000 BTU CLASSE AA alimentazione elettrica: 220V 50 Hz; Capacità: 3510 W, Potenza assorbita di ... saggio con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Fornito e posto in opera Presso tutti gli immobili oggetto del servizio	2,00	2,00			4,00		
	SOMMANO cad					4,00	965,42	3'861,68
19 P.02.020.c- ANAS20	IMPIANTI TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO - MONO SPLIT INVERTER - - 18000 BTU CLASSE AA alimentazione elettrica: 220V 50 Hz; Capacità: 3510 W, Potenza assorbita di ... ssaggio con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Fornito e posto in opera Presso tutti gli immobili oggetto del servizio	2,00	2,00			4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1'120,17	4'480,68
	<b>A R I P O R T A R E</b>							77'478,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							77'478,66
20 P.06.060.5a	IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE LED - PLAFONIERA - DI EMERGENZA - AUTOALIMENTATA 1X8 W IP65 con autonomia di carica di almeno 1 ora dopo 12 ore di ricarica, in materiale plast ... za mediante comando remoto possibilità di inibizione emergenza con comando unificato. Compresa fornitura e posa in opera Presso tutti gli immobili oggetto del servizio					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	182,82	182,82
21 CCA-23551 del 2016	Sostituzione con fornitura e posa di lampada a LED PHILIPS luce bianca (minimo 10 Watt) con attacco E27, lampade neon PHILIPS da 60/120/150 cm e di 18 w / 36 w e 58 w queste ultim ... smaltimento del materiale di risulta il tutto per dare l'operea a perfetta regola d'arte.Prev. CCA-23551 del 27.06.2016 Presso tutti gli immobili oggetto del servizio	2,00	200,00			400,00		
	SOMMANO cadauno					400,00	7,00	2'800,00
22 15.23.107- ANAS2011	IMPIANTI ELETTRICI F.P.O. DI PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE 32W+40W - Fornitura e posa di plafoniera da esterno a forma circolare o ovale, con corpo in acciaio e schermo in metacrilato ... di ogni accessorio, lampade da 32W+40W ed ogni altra opera occorrente a dare il lavoro compiuto a perfetta opera d'arte Presso tutti gli immobili oggetto del servizio Uffici anas via Biasi rampe scale Altri immobili					60,00 20,00		
	SOMMANO cad					80,00	38,89	3'111,20
23 15.23.054- ANAS2011	IMPIANTI ELETTRICI F.P.O. DI CASSETTE DI DERIVAZIONE IP55 IN P.V.C. 100 X 100 autoestinguente con marchio I.M.Q., compreso accessori di fissaggio e tutto quanto necessario per l'installazione a regola d'arte Presso tutti gli immobili oggetto del servizio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	6,63	6,63
24 15.23.056- ANAS2011	IMPIANTI ELETTRICI - F.P.O. DI CASSETTE DI DERIVAZIONE IP55 IN P.V.C. 150 X 115 autoestinguente con marchio I.M.Q., compreso accessori di fissaggio e tutto quanto necessario per l'installazione a regola d'arte Presso tutti gli immobili oggetto del servizio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	7,80	7,80
25 15.23.049- ANAS2011	IMPIANTI ELETTRICI - TUBO IN P.V.C. O ALTRO POLIMERO RIGIDO, TIPO PESANTE TUBO D.16 autoestinguente, con marchio IMQ, compresi accessori per montaggio a vista, quali tasselli di fi ... manicotti e pezzi speciali e tutto quanto necessario per l'esecuzione a regola d'arte, grado di protezione minimo IP55 Presso tutti gli immobili oggetto del servizio					1,00		
	SOMMANO m					1,00	4,65	4,65
26 15.23.051- ANAS2011	IMPIANTI ELETTRICI - TUBO IN P.V.C. O ALTRO POLIMERO RIGIDO, TIPO PESANTE TUBO D.25 autoestinguente, con marchio IMQ, compresi accessori per montaggio a vista, quali tasselli di fi ... , manicotti e pezzi speciali e tutto quanto necessario per l'esecuzione a regola d'arte, grado di protezione minimo IP55 Presso tutti gli immobili oggetto del servizio					1,00		
	SOMMANO m					1,00	6,36	6,36
27 15.23.068- ANAS2011	IMPIANTI ELETTRICI - F.P.O. CANALIZZAZIONI IN PVC PER IMPIANTI ESTERNI IP20: 25 X 40 Presso tutti gli immobili oggetto del servizio					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		83'598,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		83'598,12
	SOMMANO m					1,00	9,78	9,78
28 15.23.105- ANAS2011	IMPIANTI ELETTRICI - F.P.O. DI PLAFONIERA DA 220V, 2X36 DA CM.130 X 30 Compresa di griglia in alluminio, compreso il cablaggio e quanto altro occorre Presso tutti gli immobili oggetto del servizio Stesse caratteristiche di quelle esistenti					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	119,36	119,36
29 P.05.010.2.b- A 2020	IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DA 10 A 32A o similari, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA caratteristica C, norme CEI E ... interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria Presso tutti gli immobili oggetto del servizio - Quadri ai piani	2,00	5,00			10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	43,75	437,50
30 P.05.010.2.c- Anas20	INTERRUTTOREAUTOMATICOMAGNETOTERMICO BIPOLARE DA40A63A,TENSIONE(V)400,POTEREDIINTERRUZIONE6KA Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono co ... terno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Presso tutti gli immobili oggetto del servizio	2,00	5,00			10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	60,22	602,20
31 P.05.010.03. c	INTERRUTTOREAUTOMATICOMAGNETOTERMICO TRIPOLARE - DA40a63A,TENSIONE(V)400,POTEREDIINTERRUZIONE6KA Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono ... nterno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Presso tutti gli immobili oggetto del servizio	2,00	5,00			10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	95,13	951,30
32 P.05.010.3.b- Anas20	INTERRUTTOREAUTOMATICOMAGNETOTERMICO TRIPOLARE DA10a32A,TENSIONE(V)400,POTEREDIINTERRUZIONE6KA Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono c ... terno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Presso tutti gli immobili oggetto del servizio	2,00	5,00			10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	63,83	638,30
33 15.23.040- ANAS 2011	IMPIANTI ELETTRICI SOSTITUZIONE DI AUTOMATICO A TEMPO Per luce scale, compresa la fornitura e l'asporto e l'allontanamento dell'eventuale esistente, il perfetto collegamento all'impianto, la verifica del perfetto funzionamento e quant'altro occorra Piano Scantinato e scale ai piani Piazzale archivio Santa'Avendrace Autoparco	2,00 2,00 2,00	2,00 2,00 2,00			4,00 4,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	61,92	743,04
34 P.06.018.1.b- ANAS20	IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO - FLUSSO LUMINOSO DA 4.001 A 11.000 LUMENcertificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio press ... nalina e quanto altro occorra per l'installazione ed il cablaggio flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore Presso tutti gli immobili oggetto del servizio					10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		87'099,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		87'099,60
	SOMMANO cad					10,00	325,27	3'252,70
35 P.06.018.1.c- ANAS20	IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO - FORNITURA - - FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN certificato ENEC con struttura portante realizzata in ... analina e quanto altro occorra per l'installazione ed il cablaggio flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore Presso tutti gli immobili oggetto del servizio					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	400,25	2'001,25
36 CDG-614220 del 2017	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a LED per interni, 5200 lm, 4000 K , CRI>80, dimensioni 1600 x 340 mm, compresi tutti gli accessori necessari per il corretto montag ... io, onere e magistero per dare il tutto perfettamente a regola d'arte. - CLD CELL LED white - CRI>80-5200lm-4000K BIANCO Sala SOC al piano 7°					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	292,17	2'921,70
37 Aff./2017	Fornitura e posa in opera di ESPULSORE IN CONDOTTO, installazione parete o soffitto, 100 mm diametro ventola, rumorosità 44 DB(A) A 3m, spia luminosa di funzionamento, motore 230V ... mente quando rileva un movimento alla distanza di 4 metri. Timer elettronico incorporato e regolabile da 1 a 30 minuti. Presso tutti gli immobili oggetto del servizio - Bagni					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	186,85	186,85
38 15.21.042- ANAS2011	ELETTROPOMPA AUTOADDESCANTE PER IMPIANTO IDRICO DELLA POTENZA DI HP 0,75 - Elettropompa autoaddecente automatica in acciaio inox per distribuzione o sollevamento acqua per impiant ... manicotti, gomiti, flange, guarnizioni compresi altresì i necessari collegamenti elettrici per dare l'opera funzionante Presso tutti gli immobili oggetto del servizio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	232,28	232,28
39 P.06.060.1.b- ANAS17	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PLAFONIERA STAGNA CON CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO - CON REATTORE STANDARD PER LAMPADE DA 2X58W cablata e rifasata, grado di protezione IP65, I ... uorescenti ed accessori elettrici e di installazione; conformità EN 60598, CEI 34.21. Compresa fornitura e posa in opera Presso tutti gli immobili oggetto del servizio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	90,12	90,12
40 L.01.061- ANAS2020	NOLI - FORNITURE - INTERVENTI DI EMERGENZA - NOLI - NOLEG ... ORMA AEREA PER ALTEZZE FINO A M 40 E SBRACCIO SINO A M 20 montata su autocarro idoneo dotata di sistemi di sicurezza, ... occiose, etc. l'esecuzione di lavori quali manutenzione, di sgancio di pareti instabili, restauri di cementi armati, etc Presso tutti gli immobili oggetto del servizio - Pulizia gronde e compluvi					5,00		
	SOMMANO h					5,00	104,39	521,95
41 15.17.011- ANAS2011	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DIAMETRO 10 CM IN RAME, SPESSORE 6/10 compresi pezzi speciali quali gomiti, curve, raccordi, collari ecc., del colore a scelta della D.L. ... o sotto al bicchiere e uno a metà della lunghezza dei singoli tubi. Il montaggio potrà essere effettuato anche con scale Autoparco su viale Elmas	2,00	10,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	21,45	429,00
	A R I P O R T A R E							96'735,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							96'735,45
42 15.17.012- ANAS2011	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI PER PLUVIALI IN GHISA comprese le zanche di sostegno ed ogni altro onere o magistero. Per tubi del diametro interno di 10 cm Terminali in ghisa capannone gomme autoparco  SOMMANO m	1,00	10,00			10,00		
						10,00	45,59	455,90
43 15.22.090- ANAS2011	IMPIANTI IDRICO-SANITARI GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO CON SCARICO CON BOCCA EROGAZIONE FISSA Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norm ... tro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito Presso tutti gli immobili oggetto del servizio  SOMMANO cad					2,00		
						2,00	121,04	242,08
44 15.22.029- ANAS 2011	IMPIANTI IDRICO-SANITARI CASSETTA DI SCARICO DEL TIPO A VISTA Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da installare a parete in alto a vista, senza coperchio ... o comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi il tutto per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Presso tutti gli immobili oggetto del servizio  SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	83,42	83,42
45 15.22.091- ANAS2011	IMPIANTI IDRICO-SANITARI GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO CON SCARICO CON BOCCA EROGAZIONE GIREVOLE Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle n ... o incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito Presso tutti gli immobili oggetto del servizio  SOMMANO cad					1,00		
						1,00	156,72	156,72
46 15.22.064- ANAS 2011	IMPIANTI IDRICO-SANITARI EROGATORE DI ARIA CALDA AD AZIONAMENTO AUTOMATICO CON SENSORE DI AVVICINAMENTO A RAGGI INFRAROSSI Erogatore di aria calda elettrico, idoneo per essere inst ... di lavabi e lavamani, costituito da ventilatore, resistenza elettrica con potenza max di 2000 W, carter di contenimento Presso tutti gli immobili oggetto del servizio - Bagni  SOMMANO cadauno	2,00	4,00			8,00		
						8,00	179,63	1'437,04
47 15.22.057- ANAS 2011	IMPIANTI IDRICO-SANITARI ACCESSORI BAGNO PORTASAPONE LIQUIDO DELLE DIMENSIONI DI CIRCA CM 30X15 Accessori da bagno in plastica (Simili a quelli già presenti). Sono compresi: - i ... e la muratura degli accessori stessi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte Presso tutti gli immobili oggetto del servizio - Bagni  SOMMANO cadauno	2,00	4,00			8,00		
						8,00	30,98	247,84
48 15.21.006- ANAS 2011	OPERE IDRAULICHE IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA CON SCALDACQUA ELETTRICI O TERMOELETTRICI SCALDACQUA ELETTRICO DA L 10 A L 100 Impianto di produzione di acqua calda sanitaria c ... pietra e la tinteggiatura. L'impianto è valutato a corpo per ciascun scaldacqua in funzione della capacità dello stesso Presso tutti gli immobili oggetto del servizio  SOMMANO cadauno	2,00	3,00			6,00		
						6,00	207,95	1'247,70
	<b>A R I P O R T A R E</b>							100'606,15

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							100'606,15
49 15.21.075- ANAS2011	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64 DN=10 (3/8") PN=64 Tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per li ... C a + 180° C, fornita e posta in opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante Presso tutti gli immobili oggetto del servizio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	6,55	6,55
50 15.21.087- ANAS2011	VALVOLA INTERCETTAZIONE A SFERA DA INCASSO CON CAPPuccio PN 25-64 DIAMETRO NOMINALE MM 20 (3/4") PN=42 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo medio da incasso c ... a tracce su muri in muratura leggera, escluse le pareti in pietra e c.a. ed il rifacimento dell'intonaco e tinteggiatura Presso tutti gli immobili oggetto del servizio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,70	12,70
51 15.21.088- ANAS2011	VALVOLA INTERCETTAZIONE A SFERA DA INCASSO CON CAPPuccio PN 25-64 DIAMETRO NOMINALE MM 25 (3/4") PN=42 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo medio da incasso c ... a tracce su muri in muratura leggera, escluse le pareti in pietra e c.a. ed il rifacimento dell'intonaco e tinteggiatura Presso tutti gli immobili oggetto del servizio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	16,41	16,41
52 15.21.076- ANAS2011	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64 DN=15 (1/2") PN=6 Tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liqu ... C a + 180° C, fornita e posta in opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante Presso tutti gli immobili oggetto del servizio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	8,16	8,16
53 15.21.044- ANAS2011	RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ARIA, ACQUA E GAS NEUTRI, ATTACCHI FILETTATI, PN25 DN20 Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e ... 5: Q (mc/h). È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm) DN 20 (3/4") Q =1,6 Presso tutti gli immobili oggetto del servizio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,85	42,85
54 15.18.013- ANAS 2011	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRATURA TIPO DA INFILARE O IN APPOGGIO SENZA MODIFICA DELL'INFISSO compreso l'eventuale smontaggio di quella esistente, con o senza l'eventuale modifica che si rendesse necessaria dell'infisso Presso tutti gli immobili oggetto del servizio					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	42,86	42,86
55 15.16.013- P.2011	INFISSI - PORTE - FINESTRE SEMPLICE REGISTRAZIONE D'INFISSO PER FORI FINO A 2.50 MQ interno od esterno mediante le seguenti operazioni: lievo e sostituzione cerniere, lievo serratu ... ggio a mezzo chiodi, viti o colla di elementi sconnessi e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte Presso tutti gli immobili oggetto del servizio - Finestre bagni porte interne e infissii esterni	2,00	5,00			10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	43,47	434,70
56 15.18.015-	OPERE DA FABBRO FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRATURA TIPO DA INFILARE O IN APPOGGIO ELETTRICA							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							101'170,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							101 170,38
ANAS 2011	SENZA MODIFICA INFISSO compreso l'eventuale smontaggio di quella esistente, con o senza l'eventuale modifica che si rendesse necessaria dell'infisso Presso tutti gli immobili oggetto del servizio					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	54,08	54,08
57 15.08.012- Anas 2011	ESECUZIONE DI CONTROSOFFITTO DI CARTONGESSO del tipo e gradimento della D.L., opportunamente fissato al solaio e completo di adeguato coprifilo perimetrale; in opera a perfetta regola d'arte ogni onere compreso, il tutto per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Presso tutti gli immobili oggetto del servizio	2,00	50,00			100,00		
	SOMMANO mq					100,00	31,59	3 159,00
58 15.18.014- ANAS 2011	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRATURA TIPO DA INFLARE O IN APPOGGIO CON MODIFICA DELL'INFISSO compreso l'eventuale smontaggio di quella esistente, con o senza l'eventuale modifica che si rendesse necessaria dell'infisso Presso tutti gli immobili oggetto del servizio					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	56,87	56,87
59 H.02.300.1.a- ANAS17	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e ... portuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni Logo anas in facciata Presso tutti gli immobili oggetto del servizio - Cartelonistica varia	2,00 1,00	1,50 1,00			3,00 1,00		
	SOMMANO mq					4,00	143,69	574,76
60 H.01.002.a	SEGNALETICA SEGNALETICA ORIZZONTALE SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 esecuzione di s ... quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto per ogni metro lineare effettivamente ricoperto Presso tutti gli immobili oggetto del servizio	120,00	7,50			900,00		
	SOMMANO ml					900,00	0,37	333,00
61 H.02.405.a	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni ... uso a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera Presso tutti gli immobili oggetto del servizio	1,00	1,00			1,00		
	SOMMANO cad					1,00	8,47	8,47
62 15.11.006- ANAS 2011	IMPERMEABILIZZAZIONI E ISOLAMENTI DI SOLETTE O DI COPERTURE ORIZZONTALI eseguita mediante l'applicazione di guaina protettiva a base bituminosa con fibre di rinforzo, comunque di ... i in neoprene o piombo per la raccolta delle acque. A due guaine spessore mm 3+4 strato superiore in alluminio o quarzo Presso tutti gli immobili oggetto del servizio - Terrazze e coperture					100,00		
	SOMMANO mq					100,00	13,86	1 386,00
63	IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA ELASTOMERICA							
	A R I P O R T A R E							106 742,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106'742,56
15.11.014- ANAS 2011	ARMATA CON TESSUTO DI POLIESTERE GR 250 SPESSORE MM 4 - Impermeabilizzazione di superfici piane, inclinate anche a forte pendenza, o ... fluido insolvente dato a freddo; i teli del manto prefabbricato saranno sovrapposti per cm5 circa e incollati con bitume Presso tutti gli immobili oggetto del servizio - Terrazze e coperture					100,00		
	SOMMANO mq					100,00	9,30	930,00
64 SAR19_PF.0 012.0021.	SAR19_PF.0012.0021.0002 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci, fonita e posta in opera, compreso i tagli lo sfrido gli oneri di sovrapposizione, la chiodatura al supporto murario sottostante e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte Presso tutti gli immobili oggetto del servizio					90,00		
	SOMMANO mq					90,00	6,78	610,20
65 SAR19_PF.0 013.0010.0	SAR19_PF.0013.0010.0027 IMPERMEABILIZZAZIONE ESEGUITA CON L'IMPIEGO DI PASTA ELASTOMERICA COLORATA SINTETICA FLUIDA, applicata a pennello, rullo o spruzzo, su supporto di qualsiasi ... opera su superfici piane, inclinate o verticali, nel quantitativo di 1.20 kg/mq, compreso gli sfridi ed il tiro in alto Presso tutti gli immobili oggetto del servizio					100,00		
	SOMMANO mq					100,00	18,18	1'818,00
66 15.19.006- ANAS 2011	TINTEGGIATURA DI PARETI INTERNE CON PITTURA LAVABILE a due mani, compresa la preparazione, la stuccatura, i ponteggi ed ogni altro onere e magistero Vani scala A e scala B Zone interne sede Compartimentale (Uffici, corridoi e garage al -1°) Presso tutti gli immobili oggetto del servizio					1'500,00 1'250,00 500,00		
	SOMMANO mq					3'250,00	4,30	13'975,00
67 15.24.035- ANAS2011	INTONACO ANTIFIAMMA A SUPERFICIE RASATA - Con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Archivio ripristini					1,00		
	SOMMANO mq					1,00	19,56	19,56
68 15.24.036- ANAS2011	INTONACO ANTIFIAMMA PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ - Con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Archivio ripristini					1,00		
	SOMMANO mq					1,00	3,41	3,41
69 15.19.008- ANAS 2011	VERNICIATURE TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA ACRILICA AL QUARZO Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta ... ale; - i cavalletti; - la pulitura ad opera ultimata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Presso tutti gli immobili oggetto del servizio	2,00	500,00		1,300	1'300,00		
	SOMMANO mq					1'300,00	6,70	8'710,00
70 15.03.004- ANAS2011	DEMOLIZIONE DI MURATURA DI CALCESTRUZZO ARMATO ESEGUITO A MANO O CON ALTRO MEZZO MANUALE sia in elevazione che in fondazione ecc., esclusi i solai, eseguita con vari mezzi di							
	A R I P O R T A R E							132'808,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							132'808,73
	lavor ... adacchi, il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quant'altro occorra. Misurazione vuoto per pieno Presso tutti gli immobili oggetto del servizio					1,00		
	SOMMANO mc					1,00	190,95	190,95
71 15.03.012- ANAS2011	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI DI QUALSIASI TIPO E SPESSORE PER DEMOLIZIONE CON SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 1,00 compresa la demolizione dell'esistente intonaco e rivestimento, per spessori ... 0, compreso il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quant'altro occorra.(minimo pagabile mq.1.00) Presso tutti gli immobili oggetto del servizio		1,00			1,00		
	SOMMANO mq					1,00	10,93	10,93
72 15.03.016- ANAS2011	DEMOLIZIONE DI MASSETTO PER SPESSORE FINO A CM 8 Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela.Sono compresi: le opere provvisionali di sostegno e di prot ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Presso tutti gli immobili oggetto del servizio					1,00		
	SOMMANO mq					1,00	11,19	11,19
73 15.03.017- ANAS2011	DEMOLIZIONE DI MASSETTO PER SPESSORI OLTRE CM 8 E PER OGNI CENTIMETRI IN PIÙ Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela.Sono compresi: le opere provvis ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Presso tutti gli immobili oggetto del servizio					1,00		
	SOMMANO mq					1,00	1,02	1,02
74 15.03.019- ANAS2011	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI TIPO E SPESSORE anche a sezione obbligata, compreso il letto di posa, il massetto di sottofondo ma escluse le pavimentazioni in calcestruzzo, compreso altresì il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quant'altro occorra Presso tutti gli immobili oggetto del servizio					1,00		
	SOMMANO mq					1,00	6,86	6,86
75 15.03.020- ANAS2011	DEMOLIZIONE DI ZOCCOLINO di qualsiasi dimensione compreso ogni onere magistero Presso tutti gli immobili oggetto del servizio					1,00		
	SOMMANO m					1,00	0,77	0,77
76 15.03.023- ANAS2011	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI CALCESTRUZZO di qualsiasi spessore, per zone interne ed esterne al fabbricato, compreso il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quant'altro occorra Presso tutti gli immobili oggetto del servizio					1,00		
	SOMMANO mq					1,00	10,10	10,10
77 15.03.024- ANAS2011	DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO compresi sottofondi e letti di posa, di qualsiasi tipo e spessore, sia interni (e'compreso l'onere per le scale di servizio, ponteggi ecc.) che esterni ... ivestite e su cui si e' intervenuti, il carico ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro occorra Presso tutti gli immobili oggetto del servizio					1,00		
	SOMMANO mq					1,00	6,97	6,97
78 15.03.026- ANAS2011	RIMOZIONE DI INFISSI DI PORTE E FINESTRE di qualsiasi genere e superficie compresa la rimozione dei cassonetti ed eventuali avvolgibili o persiane, la smuragliatura di grappe, mostre, telai ed accessori, compreso							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							133'047,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							133'047,52
	l'onere dell'accatastamento, carico, trasporto e scarico nel luogo indicato dalla D.L. Presso tutti gli immobili oggetto del servizio					1,00		
	SOMMANO mq					1,00	13,33	13,33
79 15.03.027- ANAS2011	DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTATURE eseguita a mano o con qualsiasi mezzo compreso ogni onere per lo scalcinamento del materiale riutilizzabile che resterà di proprietà dell'Impresa, ... izzabile, comprese tutte le opere necessarie di presidio e di sicurezza per l'incolumità pubblica, e quant'altro occorra Presso tutti gli immobili oggetto del servizio					1,00		
	SOMMANO mq					1,00	4,29	4,29
80 L.01.001.a- ANAS2020	NOLO DI AUTOCARRO PER LAVORO DIURNO - DELLA PORTATA FINO A QL 40 funzionante compreso conducente, carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno Per ogni ora di lavoro Presso tutti gli immobili oggetto del servizio	3,00	4,00			12,00		
	SOMMANO h					12,00	56,05	672,60
81 15.04.008- ANAS2011	SMONTAGGIO DI OPERE IN FERRO varie, come barriere, cancelli, travi profilate, profilati e simili di qualsiasi forma e altezza, compreso l'onere per eventuali ponteggi, la cernita, ... onche' il carico ed il trasporto a rifiuto dei materiali non utilizzabili, opere murarie comprese, e quant'altro occorra Presso tutti gli immobili oggetto del servizio					2'000,00		
	SOMMANO Kg					2'000,00	0,33	660,00
82 15.18.010- ANAS2011	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI DI FERRO LAVORATO per cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere di scale e di terrazzi, corrimani di scale, scale, buffe, angolari per il c ... e e portoni, la serratura funzionante completa di tre chiavi per ogni alloggio, maniglie ed ogni altro onere o magistero Presso tutti gli immobili oggetto del servizio	3,00	1000,00			3'000,00		
	SOMMANO Kg					3'000,00	2,38	7'140,00
83 B.05.060- ANAS2020	SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO anche in barre tonde per cementi armati o precompressi, per la protezione superficiale data con zincatura minima compresa tra 60 e 100 micron effettuata con trattamento a caldo in officina compreso ogni onere di lavorazione e trasporto Presso tutti gli immobili oggetto del servizio	3,00	1000,00			3'000,00		
	SOMMANO kg					3'000,00	0,55	1'650,00
84 15.23.018- ANAS2011	IMPIANTO ELETTRICO NUOVA COSTRUZIONE PER IMPIANTI INTERNI IMPIANTO CITOFONO eseguito a norma di legge (legge 37/2008, norme CEI, tabelle UNEL, prescrizioni dell'Azienda Distributr ... o speciale: - Compreso di citofono a viva voce: per ogni alloggio, il tutto per dare l'opera perfetta a regola d'arte. Presso tutti gli immobili oggetto del servizio					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	131,59	131,59
85 SAR19_PF.0 013.0007.0	SAR19_PF.0013.0007.0030 CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE REALIZZATO MEDANTE PANNELLI IN GESSO ALLEGERITO, con struttura completamente nascosta, dimensioni 600x600 mm, con diversi tipi ... o l'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm. Sede Coordinamento Territoriale Sardegna Via Biasi n. 27					60,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					60,00		143'319,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					60,00		143'319,33
	SOMMANO m2					60,00	65,80	3'948,00
86 L.01.045.b- ANAS2020	NOLI - FORNITURE - INTERVENTI DI EMERGENZA - NOLI AUTOGRU - DA 11 A 22 TONNELLATE Presso tutti gli immobili oggetto del servizio					4,00		
	SOMMANO h					4,00	71,67	286,68
87 TOS17_06.10 5.021.001	Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612. tipo uso residenziale, cancello doppia anta 1 max=1,8 m cad, attuatori 15 cicli/ora Presso tutti gli immobili oggetto del servizio					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'511,52	1'511,52
88 RAFGV- 30.2.XX1.02. A	RAFGV 30.2.XX1.02 AUTOMAZIONE PER CANCELLI DI TIPO SCORREVOLE per portoni di peso fino a 1000 kg fornitura e posa in opera di automazione per cancelli scorrevoli ad uso industria ... ll'automazione, adattamenti del portone, n. 4 telecomandi, accessori, attivazione collaudo finale ed assistenze murarie. Pressola Struttura Territoriale Sardegna Via Biasi 27					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'017,19	2'017,19
89 TIES005	VIDEOREGISTRATORE DIGITALE: Fornitura e posa in opera di ... emporalmente piu vecchi. Registrazione immagini telecamere VIDEOREGISTRATORE DIGITALE: Fornitura e posa in opera di vi ... ca della memoria con registrazione/cancellazione sui dati temporalmente piu vecchi. Registrazione immagini telecamere Struttura territoriale Sardegna Via Biasi n. 27 Autoparco - Viale Elmas n. 53					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	799,58	1'599,16
90 P.15.042.b- Anas2020	POSA SWITCH DI RETE Per la funzionalità di switching su almeno 4 porte di rete, di cui due 100BASE-TX Fast Ethernet e due dedicate all'interconnessione in fibra ottica e/o rame me ... se B, EN 55024 (immunità) e VCCI e rispondere alle norme in vigore sulla sicurezza dei prodotti di cui UL / EN 60950-1.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	24,07	48,14
91 P.15.042.a- Anas2020	FORNITURA SWITCH DI RETE Per la funzionalità di switching su almeno 4 porte di rete, di cui due 100BASE-TX Fast Ethernet e due dedicate all'interconnessione in fibra ottica e/o ra ... se B, EN 55024 (immunità) e VCCI e rispondere alle norme in vigore sulla sicurezza dei prodotti di cui UL / EN 60950-1.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	329,01	658,02
92 P.03.013.b- Anas2020	CAVO PER RETI DATI UTP 4 COPPIE CAT. 6 Fornitura e posaCompleto di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento secondo normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte.	2,00	300,00			600,00		
	SOMMANO ml					600,00	3,12	1'872,00
93	TELECAMERA IP FISSA DA INTERNO ED ESTERNO PER							
	A RIPORTARE							155'260,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							155'260,04
P.15.006.b- Anas2020	VIDEOSORVEGLIANZA IN QUALSIASI AMBIENTE CHE FORNISCE IMMAGINI DI ALTA QUALITA' - POSA IN OPERA dotata di sensore megapixel Progressiv ... re eccezionalmente basse; - essere conforme allo standard per il video di rete come definito dall'organizzazione ONVIF Sede Coordinamento Territoriale Cagliari Via Biasi n. 27 Autoparco Viale Elmas n. 53 Cagliari					12,00 6,00		
	SOMMANO cad					18,00	96,30	1'733,40
94 P.15.006.a- Anas2020	TELECAMERA IP FISSA DA INTERNO ED ESTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA IN QUALSIASI AMBIENTE CHE FORNISCE IMMAGINI DI ALTA QUALITA' - FORNITURA dotata di sensore megapixel Progressive Sc ... re eccezionalmente basse; - essere conforme allo standard per il video di rete come definito dall'organizzazione ONVIF Sede Coordinamento Territoriale Cagliari Via Biasi n. 27 Autoparco Viale Elmas n. 53 Cagliari					12,00 6,00		
	SOMMANO cad					18,00	1'099,01	19'782,18
95 NP11- SQ.TP.IMP.	INTERVENTI DI EMERGENZA E PROGRAMMATI - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI eseguito da una idonea squadra composta da un minimo di due componenti. La squ ... L'Intervento diurno o notturno dovrà essere considerato tale in funzione della chiamata, da parte di ANAS,all'Impresa, Presso tutte le sedi oggetto del servizio	2,00	2,00			4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	835,47	3'341,88
96 NP12- SQ.TP.EDIL.	INTERVENTI DI EMERGENZA E PROGRAMMATI - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE EDILIZIA URGENTE eseguito da una idonea squadra composta da un minimo di tre componenti. La ... L'Intervento diurno o notturno dovrà essere considerato tale in funzione della chiamata, da parte di ANAS,all'Impresa, Presso tutte le sedi oggetto del servizio	2,00	2,00			4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	652,87	2'611,48
97 NP14- INT.OR.EDI L.	INTERVENTO ORARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE di arredi quali scrivanie armadi, di elementi in cartongesso, elementi di copertura impermeabilizzazioni di lastrici s ... i pavimenti, saldature e opere edili in genere, ogni onere compreso, il tutto per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Sistemazione varie Spostamento linea dati Manutenzione segnaletica interna e attrezzature varie connesse Manutenzione opere edili per ripristino di elementi e finiture dell'involucro edilizio Manutenzione pavimentazione e segnaletica aree di parcheggio Pulizia e sanificazione depositi/riserve acqua via Biasi Revisione e sostituzione di componenti lignei, metallici, plastici, vetro e similari Riparazione di elementi in cartongesso Riparazione di manti di copertura (Tetti in laterizio e pannelli metallici) Rappezzi di pavimentazioni in genere Interventi edili in genere Pulizia di coperture e lastrici solari Riparazione/sostituzione griglie in plastica FANCOIL SABIANA	4,00	2,00			25,00 12,00 12,00 12,00 12,00 8,00 2,00 2,00 5,00 2,00 2,00 5,00 10,00		
	SOMMANO h					109,00	67,10	7'313,90
	A R I P O R T A R E							190'042,88

COMMITTENTE:

