



COD. SIL: CAMR2021039086 **PERIZIA N.** 9086 del 23/06/2021

PROVINCE DI CAGLIARI NUORO E OGLIASTRA CENTRO MANUTENTORIO "C" Lanusei

NUCLEI A – B – C – D

Nucleo A	S.S.n° 125	"Orientale Sarda "	dal km.	88+200 al km	155+000
Nucleo A	S.S.n° 125 Var.	"Orientale Sarda "	dal km.	82+765 al km	104+555
Nucleo A	S.S.n° 198	"Di Seui e Lanusei"	dal km.	92+500 al km	110+345
Nucleo A	S.S.n° 390	" Di Barisardo "	dal km.	0+000 al km	12+000
Nucleo B	S.S.n° 198	"Di Seui e Lanusei"	dal km.	0+000 al km	92+500
Nucleo B	S.S.n° 389	"Di Buddusò e del Correboi "	dal km.	171+200 al km	179+200
Nucleo B	S.S.n° 389 Var.	"Di Buddusò e del Correboi"	dal km.	39+400 al km	51+000
Nucleo C	S.S.n° 125	"Orientale Sarda "	dal km.	155+000 al km	223+800
Nucleo C	S.S.n° 129	"Trasversale Sarda "	dal km.	0+000 al km	56+915
Nucleo D	S.S.n° 128	"Centrale Sarda "	dal km.	114+800 al km	164+494
Nucleo D	S.S.n° 389 Dir. B	"Di Buddusò e del Correboi "	dal km.	0+000 al km	6+674
Nucleo D	S.S.n° 389 Dir. B	"Di Buddusò e del Correboi "	dal km.	122+100 al km	139+400
Nucleo D	S.S.n° 389 Var	"Di Buddusò e del Correboi "	dal km.	0+000 al km	39+400

LAVORI DI MANUTENZIONE RICORRENTE

SS. SS. CM C di Lanusei - Regimentazione idraulica e riconfigurazione cunette stradali nelle strade del
CM C - Voce di budget F5

ELENCO PREZZI UNITARI

Il Capo Nucleo A

Dott. Ing. Andrea Frau

Il Capo Nucleo D

Dott. Ing. M. Rosaria Onnis

Il Capo Nucleo B

Geom. Mirko Boni

Il Capo Nucleo C

Geom. Virgilio Porcu

Il Direttore del Centro

Dott. Ing. Mauro Pusole

Il RUP/Il Responsabile AGR Cagliari

Dott. Ing. Nicola Russo

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 A.02.015.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI MATERIALI ARIDI - PER RICARICO BANCHINE STRADALI Esenti di materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura compresa la compattazione meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le istruzioni della D.L. Compresa fornitura e posa in opera. Per mc misurato in opera. Compreso l'inumidimento ed il costipamento del materiale con rullo compressore di adeguato peso. euro (sedici/72)	mc	16,72
Nr. 2 E.04.001	LAVORI DIVERSI SPURGO FOSSI - PULIZIA CIGLI SPURGO DI FOSSI STRADALI AL MQ DI PROIEZIONE ORIZZONTALE Secondo le pendenze da determinare con livellazione onde consentire il deflusso delle acque compreso lo scarico delle materie eccedenti la sagoma di stabilità delle scarpate, l'onere della pulitura ed eventuale estirpazione delle ceppaie, siepi, arbusti ed alberi, la regolarizzazione della scarpata e profilatura dei cigli, compreso l'onere del carico e trasporto a rifiuto delle materie di risulta. euro (tre/39)	mq	3,39
Nr. 3 E.04.002	LAVORI DIVERSI SPURGO FOSSI - PULIZIA CIGLI SPURGO DI CUNETTE STRADALI PER SEZIONE INFERIORE A MQ 1,00 Compreso il preventivo taglio di erbe, rovi, spine, arbusti, ecc., la profilatura dei cigli, delle pareti e del sottofondo, nonché l'allontanamento a rifiuto oltre la sede stradale ed a qualsiasi distanza delle materie scavate. euro (uno/77)	ml	1,77
Nr. 4 E.04.002.1	LAVORI DIVERSI SPURGO FOSSI - PULIZIA CIGLI SOVRAPPREZZO PER SEZIONI DA MQ 1,00 A MQ 2,00 (%) LAVORI DIVERSI SPURGO FOSSI - PULIZIA CIGLI SOVRAPPREZZO PER SEZIONI DA MQ 1,00 A MQ 2,00 (%) euro (venticinque/00)	%	25,00
Nr. 5 E.04.003	LAVORI DIVERSI SPURGO FOSSI - PULIZIA CIGLI PULIZIA DI CUNETTE STRADALI Comprendente la eliminazione di erbe, rovi, ecc., nonché l'allontanamento a rifiuto del materiale di risulta. euro (zero/68)	ml	0,68
Nr. 6 E.04.004	LAVORI DIVERSI SPURGO FOSSI - PULIZIA CIGLI PULIZIA DELLE CUNETTE LATERALI E MARCIAPIEDI IN CALCESTRUZZO ESISTENTI IN GALLERIA Mediante rimozione di materiale depositato sopra le stesse, anche in presenza di barriere stradali, compreso lo stasamento dei pozzetti di raccolta delle acque di scolo, lo smaltimento del materiale di risulta secondo la normativa vigente e lavaggio delle superfici trattate, compreso inoltre il pilotaggio del traffico, segnalazioni e quanto altro occorra per dare il lavoro a regola d'arte. euro (quattro/21)	ml	4,21
Nr. 7 E.04.005	LAVORI DIVERSI SPURGO FOSSI - PULIZIA CIGLI PULIZIA DEI MARGINI DELLE CARREGIATE DELIMITATE DA NEW JERSEY Eseguita con idonea spazzatrice-aspiratrice della potenza non inferiore a 50 HP, anche in presenza di traffico, data in esercizio compreso il carburante, il lubrificante, mano d'opera occorrente, compresa altresì il posizionamento della necessaria segnaletica, il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. euro (novanta/00)	h	90,00
Nr. 8 E.04.007	LAVORI DIVERSI SPURGO FOSSI - PULIZIA CIGLI PULIZIA DELLE PIAZZOLE DI SOSTA AVENTI SUPERFICIE COMPLESSIVA FINO A MQ 250		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Mediante spazzatura con l'obbligo della installazione di adeguati contenitori a gabbia e relativi sacchetti in polietilene in corrispondenza di ciascuna piazzola. Detti contenitori, solidamente ancorati su barriere stradali o mediante propri sostegni, dovranno essere svuotati ed insieme al materiale di rifiuto eventualmente sparso a terra trasportati a discarica autorizzata dai competenti organi comunali restando a carico dell'Impresa il trasporto a discarica, il relativo pagamento ed il rilascio di autorizzazioni. Per ogni intervento effettuato su ciascuna piazzola. euro (venti/23)	cad	20,23
Nr. 9 E.04.008.a	LAVORI DIVERSI SPURGO FOSSI - PULIZIA CIGLI PULIZIA DI TOMBINI TUBOLARI O SCATOLARI ESEGUITA ESCLUSIVAMENTE A MANO - PER LUCI COMPRESSE TRA 0,80 E 1,20 ML		
	Senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. euro (trentauno/18)	ml	31,18
Nr. 10 E.04.008.b	LAVORI DIVERSI SPURGO FOSSI - PULIZIA CIGLI PULIZIA DI TOMBINI TUBOLARI O SCATOLARI ESEGUITA ESCLUSIVAMENTE A MANO - PER LUCI COMPRESSE TRA 1,21 E 2,50 ML		
	Senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. euro (ventisei/81)	ml	26,81
Nr. 11 E.04.008.c	LAVORI DIVERSI SPURGO FOSSI - PULIZIA CIGLI PULIZIA DI TOMBINI TUBOLARI O SCATOLARI ESEGUITA ESCLUSIVAMENTE A MANO - PER LUCI COMPRESSE TRA 2,51 E 3,50 ML		
	Senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. euro (venticinque/05)	ml	25,05
Nr. 12 E.04.011.a	LAVORI DIVERSI SPURGO FOSSI - PULIZIA CIGLI SPURGO DI TOMBINI E PONTICELLI - DI SEZIONE INFERIORE A 0,80 MQ		
	Compresa la pulitura delle pareti ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta per tombini o ponticelli di qualunque forma. euro (ventitre/33)	ml	23,33
Nr. 13 E.04.011.b	LAVORI DIVERSI SPURGO FOSSI - PULIZIA CIGLI SPURGO DI TOMBINI E PONTICELLI - DI SEZIONE SUPERIORE A 0,80 MQ		
	Compresa la pulitura delle pareti ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta per tombini o ponticelli di qualunque forma. euro (ventiuno/39)	ml	21,39
Nr. 14 E.04.013	LAVORI DIVERSI SPURGO FOSSI - PULIZIA CIGLI PULIZIA DI AREE DI SOSTA O PIAZZALI		
	Mediante spazzatura e rimozione di rifiuti di qualsiasi tipo su l'intera area, compreso l'onere del trasporto a rifiuto a discariche autorizzate restando a carico dell'impresa il pagamento degli oneri relativi ed il rilascio delle autorizzazioni. euro (zero/15)	mq	0,15
Nr. 15 E.04.014	LAVORI DIVERSI SPURGO FOSSI - PULIZIA CIGLI PULITURA CANALETTE E CANALI DI SCOLO DI ACQUE		
	Da erbacce, terriccio e quant'altro ostacoli il naturale deflusso delle acque, da effettuarsi a macchina o a mano, anche in presenza di traffico. euro (due/27)	ml	2,27
Nr. 16 E.04.015	LAVORI DIVERSI SPURGO FOSSI - PULIZIA CIGLI PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE PER TRATTI NON SUPERIORI A 400 ML		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 17 E.04.016.a	<p>Del bordo dello spartitraffico, dei cordoli di opere d'arte o di arginelli, compresa anche quella di eventuali griglie o pozzetti di raccolta, eseguita a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e la posa in opera della segnaletica verticale occorrente per la temporanea deviazione del traffico e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (uno/78)</p> <p>LAVORI DIVERSI SPURGO FOSSI - PULIZIA CIGLI PULIZIA DI CIGLI E BORDI STRADALI PER TRATTI OLTRE I PRIMI 400 ML - PER LAVORI ESEGUITI LATERALMENTE</p>	ml	1,78
Nr. 18 E.04.016.b	<p>In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per la rimozione di materiali depositati, nonché per l'allontanamento dei materiali di risulta e il loro smaltimento a discarica autorizzata, e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico. euro (zero/61)</p> <p>LAVORI DIVERSI SPURGO FOSSI - PULIZIA CIGLI PULIZIA DI CIGLI E BORDI STRADALI PER TRATTI OLTRE I PRIMI 400 ML - PER LAVORI ESEGUITI IN CORRISPONDENZA DI SPARTITRAFFICO CENTRALE</p>	ml	0,61
Nr. 19 E.04.016.c	<p>In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per la rimozione di materiali depositati, nonché per l'allontanamento dei materiali di risulta e il loro smaltimento a discarica autorizzata, e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico. euro (zero/53)</p> <p>LAVORI DIVERSI SPURGO FOSSI - PULIZIA CIGLI PULIZIA DI CIGLI E BORDI STRADALI PER TRATTI OLTRE I PRIMI 400 ML - DETRAZIONE PER USO DI MEZZO MECCANICO (%)</p>	ml	0,53
Nr. 20 E.04.017	<p>In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per la rimozione di materiali depositati, nonché per l'allontanamento dei materiali di risulta e il loro smaltimento a discarica autorizzata, e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico. euro (cinquanta/00)</p> <p>LAVORI DIVERSI SPURGO FOSSI - PULIZIA CIGLI SBANCHINAMENTO DEL CIGLIO STRADALE IN TERRA</p>	%	50,00
Nr. 21 E.04.018	<p>compreso l'onere della rimozione dei segnaletici, degli ettometri e della loro ricollocazione in opera a lavoro ultimato, compreso altresì ogni onere per la riprofilatura dei cigli e l'allontanamento a rifiuto dei materiali di risulta, nonché per la segnaletica regolamentare euro (due/07)</p> <p>LAVORI DIVERSI SPURGO FOSSI - PULIZIA CIGLI APERTURA ED APPROFONDIMENTO DI BOCCHETTE SULLE BANCHINE</p>	ml	2,07
Nr. 22 E.08.001.b	<p>ed i cigli erbosi per lo scarico delle acque piovane nei fossi laterali euro (uno/59)</p> <p>LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - TEST DI CESSIONE</p>	cad	1,59
Nr. 23 E.08.005.17.	<p>Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione. Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi. euro (duecentoquarantaotto/60)</p> <p>LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA</p>	cad	248,60

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05.04	<p>CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento. Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.</p> <p>La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.</p> <p>euro (due/60)</p> <p>Data, _____</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico</p>	mc	2,60