

Fornitura di Conglomerato Bituminoso a Freddo CC.MM. 1, 2, 3, 4 A.C. CA.
Anno 2019 - 2020

L.02.001.b FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO (PRESTAZIONALE)

Adatto alla saturazione di buche, ripristino di piccole superfici, piccoli rappezzi ecc. su pavimentazioni stradali, pronti all'uso, confezionato del peso di Kg 20, per operazioni urgenti a condizioni meteorologiche avverse a rapido indurimento.

La percentuale di bitume riferita al peso della miscela deve essere compresa tra 5% e 7%.

Il materiale deve essere:

- formato da graniglia con PSV (Polished Stone Value) > 44, con eventuale fresasato idoneo nella percentuale max del 30% opportunamente dosati fra loro, con pezzatura max di 8 mm;
- posato in qualsiasi stagione.

Il prodotto, una volta impiegato non dovrà presentare rammollimenti causati da alte temperature.

Il prodotto deve essere compattato con mezzi idonei.

TIPO B

Con l'aggiunta di fibre strutturali, senza aggiunta di composti organici volatili (c.o.v.), regolarmente utilizzabile anche in caso di pioggia e miscelati con bitume modificati da prodotti elastomerici.

La stabilità Marshall (eseguita a 25 °C) su campioni realizzati con 75 colpi per faccia e maturati per 28 gg a 25°C in aria deve essere maggiore di 2,5 kN e la rigidezza Marshall superiore a 0,5 kN/mm.

La lavorabilità del materiale deve essere garantita tra -10°C e +50°C., resistente al sale di spargimento e ai cicli di gelo e disgelo.

Il prodotto confezionato deve mantenere le sue caratteristiche prestazionali per almeno 2 anni; il materiale stesso deve durare almeno 12 mesi in ogni condizione d'uso.

Sacco kg	Numero sacchi	Totale Kg	Totale q.li	Importo €/sacco	Importo €	C. M.	Destinazione	Riferimento
20	7.000	140000	1400	€ 8,64	€ 60.480,00	Monastir	Centro Anas di Monastir S.S. 131 Km 23+000 – 09023 Monastir	Alberto Perra
20	5.000	100000	1000	€ 8,64	€ 43.200,00	Iglesias	Casa Cantoniera S'Acqua Cotta 09034 Villasor	Tuveri Alessandro
20	5.000	100000	1000	€ 8,64	€ 43.200,00	Lanusei	Casa Cantoniera di Lanusei 08045 - Lanusei	Marcello Scudu - Roberto Galas
20	7.000	140000	1400	€ 8,64	€ 60.480,00	Oristano	Centro Anas Sant'Anna S.S. 131 Km 84+000 - 09096 Santa Giusta	Garau Elio
Totale	24.000	480.000	4.800		€ 207.360,00			

L'importo totale presunto per la fornitura di Conglomerato bituminoso a freddo, per il Centri Manutentori n°1-2-3-4 è di € 250.560,00

Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing. Enrico Atzeni)

Il Responsabile Area Compartimentale
(Dott. Ing. Enrico Atzeni)